


BILANS POWIERZCHNI			
Nr. pom.	nazwa pom.	rodzaj posadzki	pow. użytkowa
0.1	korytarz	gres	48,6m2
0.2	kotłownia	gres	30,6m2
0.3	piwnica	gres	7,2m2
0.4	piwnica	gres	6,7m2
0.5	piwnica	gres	17,9m2
0.6	piwnica	gres	30,8m2
0.7	piwnica	gres	30,3m2
0.8	piwnica	gres	31m2
Powierzchnia użytkowa			203,1m2



SP-1
piwnica - strefa pożarowa (PM)

PROJEKT TECHNICZNY	
Biurowo Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581	Rysunek Nr 9B
Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.	
Adres inwestycji: Maków Mazowiecki, ul. Sportowa 11, działka nr 1496	
Objekt: Remont i modernizacja pawilonu sportowego w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Maków Maz."	
Rysunek: Rzut piwnicy - projekt remontu	
Zespół projektowy:	Nr uprawnień:
inż. Maria Piątkowska	upr. proj. w specjalności architektonicznej
inż. Leszek Piątkowski	upr. bud. w specjalności konstrukcyjno
mgr inż. Anna Liszewska	budowlanej OS-461/84
	20.01.2023 r.
	SKALA 1:100

Poz. P.1 - I HEB200, l=718 cm (góra -0,30)
Sposób wykonania:
Wykuć gniazda w ścianach,
wynonać poduszki z zaprawy cementowej
wypoziomować i osadzić belkę dwuteową.