


BILANS POWIERZCHNI		
Nr. pom.	nazwa pom.	rodzaj posadzki
1.1	korytarz	gres
1.2	pom. sędziów	gres
1.3	łazienka	gres
1.4	pom. porządkowe	gres
1.5	pom. kotłowni	gres
1.6	pom. lekarza	gres
1.7	korytarz	gres
1.8	pom. trenera	gres
1.9	wc	gres
1.10	szatnia	gres
1.11	umywalnia	gres
1.12	wc	gres
1.13	wc	gres
1.14	wc	gres
1.15	wc	gres
1.16	umywalnia	gres
1.17	szatnia	gres
1.18	pralnia	gres
1.19	korytarz	gres
Powierzchnia użytkowa		212,1m2



LEGENDA:

zasilanie

powrót

pion centralnego ogrzewania

- UWAGI:
- Instalację wykonać z rur stalowych cienkościennych łączonych w technologii zaprawowywania
 - Grzejniki zasilić galązkami o śr. nominalnej 15 mm
 - Grzejniki wykonać jako stalowe płytowe typu V z zasilaniem dolnym
 - Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
 - Instalację wykonać w brzdach ściennych po uprzednim zaizolowaniu rur

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581		Rysunek nr S-9
Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Montuszkі 6, 06-200 Maków Maz.		
Adres inwestycji: Maków Mazowiecki ul. Sportowa 11, działka nr 1496		
Obiekt: Remont i modernizacja pawilonu sportowego w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Maków Maz."		
Rysunek: Instalacja C.O. - rzut partu	Podpis:	Nr uprawnień:
Zespół projektowy:		upr. proj. w specjalności sanitarnej MA2/0266/PWOS/10
mgr inż. Tomasz Tyński		20.01.2023 r.
		SKALA 1:100