


BILANS POWIERZCHNI			
Nr. pom.	nazwa pom.	rodzaj posadzki	pow. użytkowa
1.1	korytarz	gres	4,7m ²
1.2	pom. sędziów	gres	8,2m ²
1.3	łazienka	gres	5,1m ²
1.4	pom. porządkowe	gres	1,4m ²
1.5	pom. kotłowni	gres	12,8m ²
1.6	pom. lekarza	gres	12,2m ²
1.7	korytarz	gres	21,5m ²
1.8	pom. trenera	gres	13,7m ²
1.9	wc	gres	5,1m ²
1.10	szatnia	gres	31,4m ²
1.11	umywalnia	gres	12,2m ²
1.12	WC	gres	1,2m ²
1.13	WC	gres	1,3m ²
1.14	WC	gres	1,2m ²
1.15	WC	gres	1,3m ²
1.16	umywalnia	gres	12,2m ²
1.17	szatnia	gres	31,8m ²
1.18	pralnia	gres	5,3m ²
1.19	korytarz	gres	29,5m ²
Powierzchnia użytkowa			212,1m ²



DRZWI SZACHTOWE

W poziomie parteru wykonać drzwi do szachtów instalacyjnych stalowe z ościeżnicami.

- 2 sztuki jednoskrzydłowe 90x200cm
- 1 drzwi dwuskrzydłowe 2x60x200cm

SP-2

parter - strefa pożarowa ZLIII

Sm - samozamykacz

UWAGA:

1. W oknach zainstalować nawiewniki okienne
2. Wszystkie pomieszczenia będą wentylowane poprzez wentylację mechaniczną uwzględnieniem podstawowych założeń:
 - szatnia - 4 wymiany/h;
 - umywalnia z natryskami - 5 wymian/h;
 - miska ustępowa - 50m3/h;
 - pisuar - 25 m3/h".

Legenda

- PROJ. kabiny sanitarne z płyty kompaktowej HPL
- PROJ. ściana z pustaka gazobetonowego lub lekka ściana z płyt G-K
- ISTN. ściana

$$\frac{1}{N}$$

-PROJ. - 2 belki dwuteowe 120, o długości 160 cm

Biurowy Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Lawy 76 c. 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581	Rysunek Nr 8B
Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz. Adres inwestycji: Maków Mazowiecki ul. Sportowa 11, działka nr 1496 Objekt: Remont i modernizacja pawilonu sportowego w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Maków Maz."	
Rysunek: Rzut parteru - projekt remontu	
Zespół projektowy:	Podpis:
inż. Maria Piątkowska	upr. proj. w specjalności architektonicznej UAN.11.7342-97194
inż. Leszek Piątkowski	upr. bud. w specjalności konstrukcyjno budowlanej OS-461/64
mgr inż. Anna Liszewska	20.01.2023 r.
	SKALA 1:100