

BILANS POWIERZCHNI			
Nr. pom.	nazwa pom.	rodzaj posadzki	pow. użytkowa
1.1	korytarz	gres	4,7m
1.2	pom. sędziów	gres	8,2m2
1.3	łazienka	gres	5,1m2
1.4	pom. porządkowe	gres	1,4m
1.5	pom. kotłowni	gres	12,8m2
1.6	pom. lekarza	gres	12,2m2
1.7	korytarz	gres	21,5m2
1.8	pom. trenera	gres	13,7m2
1.9	wc	gres	5,1m2
1.10	szatnia	gres	31,4m2
1.11	umywalnia	gres	12,2m2
1.12	WC	gres	1,2m2
1.13	WC	gres	1,3m2
1.14	WC	gres	1,2m2
1.15	WC	gres	1,3m2
1.16	umywalnia	gres	12,2m2
1.17	szatnia	gres	31,8m2
1.18	pralnia	gres	5,3m2
1.19	korytarz	gres	29,5m2
Powierzchnia użytkowa			212,1m2

SP-2
parter - strefa pożarowa ZLIII

Sm - samozamykacz

Legenda:

- PROJ. kabiny sanitarne z płyty kompaktowej HPL
- PROJ. ściana z pustaka gazobetonowego lub lekka ściana z płyt G-K
- ISTN. ściana

N1 -PROJ. - 2 belki dwuteowe 100, o długości 140 cm

N2 -PROJ. - 2 belki dwuteowe 120, o długości 160 cm

UWAGA:

1. W oknach zainstalować nawiewniki okienne
2. Wszystkie pomieszczenia będą wentylowane poprzez wentylację mechaniczną z uwzględnieniem podstawowych założeń:
   - szatnia - 4 wymiany/h;
   - umywalnia z natryskami - 5 wymian/h;
   - miska ustępowa - 50m3/h;
   - pisuar - 25 m3/h".

PROJEKT TECHNICZNY

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581			Rysunek Nr 10
Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.			
Adres inwestycji: Maków Mazowiecki ul. Sportowa 11, działka nr 1496			
Obiekt: Remont i modernizacja pawilonu sportowego w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Maków Maz."			
Rysunek: Rzut parteru - projekt remontu			
Zespół projektowy:	Podpis:	Nr uprawnień:	
inż. Maria Piątkowska		upr. proj. w specjalności architektonicznej UAN.II.7342-91/94	
inż. Leszek Piątkowski		upr. bud. w specjalności konstrukcyjno budowlanej OS-461/84	
mgr inż. Anna Liszewska		20.01.2023 r.	SKALA 1:50