
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111213-4	Roboty w zakresie oczyszczania terenu
77211600-8	Sadzenie drzew
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie zieleni przy ul. 1-go Maja oraz ul. Mickiewicza w Żyrardowie

INWESTOR: Miasto Żyrardów

ADRES INWESTORA: Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Malwina Koziestańska

DATA: 02.2019

0,00 zł

: Wartość całkowita

Słownie : zł 00/100gr

Niniejszy kosztorys inwestorski obejmuje zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja oraz Mickiewicza w Żyrardowie. Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzeń roślinnych, wysiewem trawy, wykończeniem powierzchni nasadzeń oraz rozłożenie agrowłókniny antychwastowej i obrzeży trawnikowych.

I.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. [M+T+S]	Wartość
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZY ULICY 1-GO MAJA ORAZ MICKIEWICZA						
1.	Prace przygotowawcze					
1.1		Usunięcie drzew				
1 d.1.1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt	7,00	0,00 zł	0,00 zł
2 d.1.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt	7,00	0,00 zł	0,00 zł
3 d.1.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt	3,00	0,00 zł	0,00 zł
4 d.1.1	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt	4,00	0,00 zł	0,00 zł
5 d.1.1	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt	2,00	0,00 zł	0,00 zł
6 d.1.1	KNR 2-01 0105-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) - dodatek za każde dalsze 5cm pnia Krotność = 4	szt	1,00	0,00 zł	0,00 zł
7 d.1.1	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt	7,00	0,00 zł	0,00 zł
8 d.1.1	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt	7,00	0,00 zł	0,00 zł
9 d.1.1	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt	3,00	0,00 zł	0,00 zł
10 d.1.1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt	4,00	0,00 zł	0,00 zł
11 d.1.1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt	2,00	0,00 zł	0,00 zł
12 d.1.1	KNR 2-01 0105-07 analogia	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) - dodatek za każde dalsze 5cm pnia Krotność =4	szt	1,00	0,00 zł	0,00 zł
13 d.1.1	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3	5,72	0,00 zł	0,00 zł
14 d.1.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	4,37	0,00 zł	0,00 zł
15 d.1.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	8,65	0,00 zł	0,00 zł
			RAZEM (netto):			0,00 zł

1.2 Prace przygotowawcze						
d.1.2	1 KNR-W 2-01 0222-01	Niwelacja terenu z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10 m w gruncie kat. I-III	m2	5826,60	0,00 zł	0,00 zł
d.1.2	2 KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m2	5826,60	0,00 zł	0,00 zł
			RAZEM (netto):			0,00 zł
2. Zieleń						
d.2	1 KNR 2-21 0218-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m2	4379,00	0,00 zł	0,00 zł
d.2	2 KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	218,95	0,00 zł	0,00 zł
d.2	3 KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	4379,00	0,00 zł	0,00 zł
d.2	4 kalkulacja własna	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów wraz ze stabilizacją drzew za pomocą trzech palików. <i>Tilia cordata 'Greenspire'</i> 34	szt	34,00	0,00 zł	0,00 zł
d.2	5 KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Rosa gallica 'Versicolor'</i> 6412+825	szt	7238,00	0,00 zł	0,00 zł
d.2	6 kalkulacja własna	Obsadzenie kwietników bylinami <i>Aegopodium podagrana 'Variegatum'</i> 2300	szt	2300,00	0,00 zł	0,00 zł
d.2	7 KNR 2-21 0209-01	Mulczowanie nasadzeń drobno mieloną korą drzew iglastych warstwą o grubości 3cm	m3	59,00	0,00 zł	0,00 zł
d.2	8 kalkulacja własna	Ułożenie agrowłókniny czarnej przeciwhwastowej pod grupami krzewów o gramaturze 50g/m2	m2	1447,60	0,00 zł	0,00 zł
d.3	9 kalkulacja własna	Ułożenie obrzeża trawnikowego między trawnikiem a nasadzeniami	mb	1764,00	0,00 zł	0,00 zł
d.3	10 kalkulacja własna	Ułożenie antyerozyjnej maty kokosowej na skarpie 800g/m2	m2	624,45	0,00 zł	0,00 zł
			RAZEM (netto):			0,00 zł

Suma kosztów: **0,00 zł**

M-materiał, T-transport, S-sprzęt