

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pok. 103, 104, 105, 106					
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 4- 02 0141- 01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej /fartuchy/ /0,62+1,21/*1,65+/0,62+1,21/*1,64+/0,62+1,22/*1,63+/0,61+1,20/*1,62= 3,02+3,00+3,00+2,93=11,95 m2	m2		
		11.95	m2	11.950	
				RAZEM	11.950
4	KNR-W 4- 01 0818- 05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej pok. 106: 6,22*3,10=19,28 m2	m2		
		19.28	m2	19.280	
				RAZEM	19.280
5	KNR-W 4- 01 0818- 05	Zerwanie posadzki rulonowej z PCV pok. nr 105: 6,18*2,98=18,42 m2	m2		
		18.42	m2	18.420	
				RAZEM	18.420
6	KNR-W 4- 01 0818- 05	Zerwanie posadzki z płytek PCV 6,15*3,15+6,20*2,97+6,18*2,98+6,22*3,10= 19,37+18,41+18,42+19,28=75,48 m2	m2		
		75.48	m2	75.480	
				RAZEM	75.480
7	KNR 4-04 1002-02	Przerzut i uprzymowanie materiału z rozbiórki obmiar: 4,00 m3	m3		
		4.00	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4- 01 0109- 17 0109- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km	m3		
		4.00	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
9	Wycena wlasna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		4.00	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR AT- 22 0101- 01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża /0,65+1,21/*1,80 * 4 = 13,68 m2	m2		

		13.68	m2	13.680	
				RAZEM	13.680
11	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod	m2		
		13.68	m2	13.680	
				RAZEM	13.680
12	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		13.68	m2	13.680	
				RAZEM	13.680
13	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 5 mm Krotność = 5	m2		
		13.68	m2	13.680	
				RAZEM	13.680
14	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm	m2		
		13.68	m2	13.680	
				RAZEM	13.680
15	NNRNB 202 0842-02	Listwy do płytek /0,65+1,25/*4+1,80*8 = 22,00 m	m		
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych /podejścia pod baterie ścienne/ pok. 105/106	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 8 0112-06 z.o.3.4.3. 9904-3	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr.15-20 mm - obiekty służby zdrowia pok. 105/106	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) pok. 105/106	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-15 0116-07 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia pok. 105/106	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wpięcie do pionów pok. 105/106	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

21	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych pok. 105/106	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia pok. 105/106	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze 55 cm porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNNR 4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywarek	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie ścian pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT pok. nr 103: /5,50*2+3,05*2/*4,51 - 1,33*2,32 = 74,94 m2 pok. nr 104: /5,50*2+2,97*2/*4,42 - 1,33*2,32 = 71,79 m2 pok. nr 105: /5,50*2+2,80*2/*4,41 - 1,33*2,32 = 70,13 m2 pok. nr 106: /5,49*2+3,10*2/*4,55 - 1,33*2,33 = 75,09 m2 Razem obmiar: 291,95 m2	m2		
		291.95	m2	291.950	
				RAZEM	291.950
27	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Obmiar z poz. 26	m2		
		291.95	m2	291.950	
				RAZEM	291.950
28	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe - pogrubienie o 1,5 mm Krotność = 0.5	m2		
		291.95	m2	291.950	
				RAZEM	291.950
29	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie ścian pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Obmiar z poz. 26	m2		
		291.95	m2	291.950	
				RAZEM	291.950
30	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie sufitów pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 5,50*3,15+5,50*2,97+5,50*2,80+5,49*3,10 = 66,09 m2	m2		
		66.09	m2	66.090	
				RAZEM	66.090
31	KNNR 2 1401-06	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową trzykrotnie bez gruntowania poz. 29 + poz. 30 = 291,95+66,09 = 358,04 m2	m2		
		358.04	m2	358.040	
				RAZEM	358.040

32	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x 300 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNNR 4 0142-03 analogia	Kratki wentylacyjne 200 x 250 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR-W 4- 01 1209- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,33*2,32*2+,60*2,22*2+1,33*2,32*2+,60*2,22*2+1,33*2,30*2+,60*2,22*2+1,30*2,30*2+,6*2,22*2 = 35,10 m2	m2		
		35.10	m2	35.100	
				RAZEM	35.100
35	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - masa szpachlowa pod wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych /heterogeniczne/ 5,50*3,15+0,60*1,33+5,50*2,97+0,60*1,33+5,50*2,80+0,60*1,33+5,49*3,10+0,60*1,33 = 69,27 m2	m2		
		69.27	m2	69.270	
				RAZEM	69.270
36	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za pogrubienie o 5 mm Krotność = 5	m2		
		69.27	m2	69.270	
				RAZEM	69.270
37	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych /heterogeniczne/ z wywinięciem 10 cm na ściany pok. 103: 6,25*3,35 = 20,94 m2 pok. 104: 6,30*3,17 = 19,97 m2 pok. 105: 6,28*3,18 = 19,97 m2 pok. 106: 6,32*3,30 = 20,86 m2 Razem obmiar: 81,74 m2	m2		
		81.74	m2	81.740	
				RAZEM	81.740
38	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		81.74	m2	81.740	
				RAZEM	81.740
39	Wycena własna	Rolety okienne wolnowiszące z tkaniny transparentnej Wymiary otworów okiennych: pok. 103: 1,42 x 2,84 cm pok. 104: 1,41 x 2,85 cm pok. 105: 1,42 x 2,84 cm pok. 106: 1,43 x 2,85 cm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000