

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	rura SRS 75 - przecisk	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	słup SAL-70K + fundament B-71 ROSA	wysięgnik typu WRP 1/1	oprawa typu LED 55W	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
obwód zasilanie - Dopiewiec ul. Leśnych Skrzatów													
1	ZKP - SO	1	5	0	0	1	0	0	0	0	2	1	8
obwód I - Dopiewiec ul. Leśnych Skrzatów													
2	SO - I/1	5	9	0	7	0	1	1	1	1	3	5	12
3	I/1 - I/3	25	29	0	7	0	1	1	1	1	7	25	32
4	I/3 - I/3/1	44	48	7	7	0	1	1	1	1	11	44	51
5	I/3 - I/5	68	72	15	7	0	1	1	1	1	15	68	75
6	I/5 - I/7	55	59	15	7	0	1	1	1	1	13	55	62
obwód II - Dopiewiec ul. Leśnych Skrzatów													
7	SO - II/1/1	51	55	15	7	0	1	1	1	1	12	51	58
8	SO - II/2	56	60	15	7	0	1	1	1	1	13	56	63
9	II/2 - II/3/1	56	60	7	7	0	1	1	1	1	13	56	63
10	II/2 - II/5	87	91	13	7	0	1	1	1	1	19	87	94
11	II/5 - II/6	54	58	0	7	0	1	1	1	1	13	54	61
suma :		502	546	87	70	1	10	10	10	10	120	502	579