

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty – Pawłowo. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Zgodnie z ilością wskazaną w pozycji nr 67 przedmiaru drogowego do wbudowania jest 1932 m obrzeży 8x30. Prosimy o weryfikację tej ilości, w opinii Wykonawcy ilość ta wynosi ok. 5450 m - między innymi wzdłuż całego odcinka zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy, który jest jedno- lub dwustronnie obramowany obrzeżami.

Ad2) Ilości obrzeży zostały skorygowane z uwagi na rezygnację na odcinkach pozamiejskich gdzie ciąg p-r jest odsunięty od jezdni na pozostałym zakresie, tj. w terenie zabudowanym oraz tam gdzie chodnik lub ciąg p-r przylega do jezdni należy wykonać obrzeża betonowe.

2. Zgodnie z ilością wskazaną w pozycji nr 97 przedmiaru drogowego do wbudowania jest 272 m barier U-11a. Prosimy o weryfikację tej ilości, w opinii Wykonawcy ilość ta wynosi 643 m - zgodnie z zestawieniem z załącznika dotyczącego lokalizacji barier drogowych.

Ad2) Ilości barier należy wycenić zgodnie z zestawieniem z załącznika, tj. 643mb – skorygowano przedmiar.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad3) Każdy przypadek napotkania urządzeń podziemnych stwierdzony i zdefiniowany jako kolizja z planowaną przebudową układu drogowego będzie rozpatrywany indywidualnie a jego skutki wpływu na realizację zadania będą rozpatrywane i wdrażane w sposób i zgodnie z zapisami §12 PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY.

4. Prosimy o zamieszczenie opracowań projektowych dotyczących 3 murów oporowych typu L, które należy wykonać lub zestawienie elementów z wysokościami do zastosowania przy ich wykonaniu. Bez tych danych Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo wycenić tych robót.

Ad4) Do wyceny należy ująć mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu L. Mury oporowe należy wykonać na ławie betonowej z betonu C8/10 o gr. 15cm, oraz ławie żwirowej o gr. 15cm. Na zasypkę zastosować materiał o współczynniku wodoprzepuszczalności

$k \geq 8 \text{ m/d}$. Bezwzględnie należy wykonać spoinowanie segmentów muru, spoiny pionowe od strony gruntu uszczelnić za pomocą pasków papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej o szerokości min. 30cm (zakład poza krawędź muru na ok. 15cm). Od zewnętrznej (widocznej strony) należy zastosować taśmę dylatacyjną np. typu Tricosal FA 50/2/3. Wymiary L:

1,8m – 41m

1,5m – 136m

5. Prosimy o zamieszczenie przekrojów poprzecznych, na podstawie których została sporządzona tabela robót ziemnych.

Ad5) załączono.

6. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału należy wykonać bitumiczną warstwę ścieralną ciągu pieszo-rowerowego. W zależności od dokumentu wskazano AC 8 S koloru czerwonego lub AC 11 S koloru czarnego lub AC 8 S koloru czarnego.

Ad6) Jako warstwę ścieralną na ciągu p-r należy ująć AC8S w kolorze czarnym.

7. Na przekroju normalnym z rysunku 4.4 wskazano zastosowanie kostki grafitowej w konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej tego zakresu robót.

Ad7) W załączeniu skorygowany przedmiar.

8. Prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji i informacji dotyczących kapliczki do przedstawienia oraz potwierdzenie, że jej stan techniczny umożliwia jej przeniesienie. Jednocześnie prosimy o zamieszczenie projektu posadowienia kapliczki w nowym miejscu.

Ad8) Kapliczka zlokalizowana jest w km 1+060 str L, kapliczkę stanowi drewniany krzyż o wymiarach 3,0x1,5m. Krzyż należy przenieść w miejsce wskazane na PZT po przeniesieniu wykonać podest – obramówkę krzyża z kostki betonowej w konstrukcji jak dla chodnika o wymiarach 2,0m x 1,5m

9. Z zamieszczonej dokumentacji projektowej nie wynikają grubości warstw do rozbiórki. Prosimy o podanie grubości warstw do sfrezowania oraz grubości warstw podbudów z kruszywa kamiennego (pozycje 5, 6, 7 przedmiaru).

Ad9) Zgodnie z badaniami geologicznymi grubości poszczególnych warstw nie są stałe, nie można określi jednoznacznie stałej grubości dla poszczególnych warstw. Przeprowadzono badania oraz wykonano odwierty przez wszystkie warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnię w 7 punktach. Szczegółowe wyniki zestawiono w Opini geotechnicznej warunków posadowienia.

10. Z zamieszczonej dokumentacji projektowej nie wynikają rodzaje ani wysokości ogrodzeń do rozbiórki. Prosimy o zamieszczenie zestawienia określającego materiał, wysokość oraz sposób posadowienia ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki.

Ad10) w załączeniu zestawienie ogrodzeń do rozbiórki.

11. Prosimy o podanie czyją własność stanowią wszystkie materiały podlegające rozebraniu.

Ad11) Destrukt asfaltowy i kostka z zbiorki chodników własność Inwestora.

12. Prosimy o wskazanie rodzaju kruszywa oraz zamieszczenie SST dotyczących wykonania poboczy. SST D.06.03.01 w kwestii materiału odsyła do niezamieszczonej SST D-05.01.01.

Ad12) Rodzaj materiału na pobocza został określony w SST 04.04.01:

Zakres robot przy wykonaniu podbudowy z mieszanki niezwiązanej obejmuje wykonanie warstwy:

- podbudowy z MKŁ 0/31,5mm na warstwy konstrukcyjne z kruszywa o przekruszeniu C50/30
- nawierzchni z MKŁ 0/31,5mm na warstwę pobocza z kruszywa o przekruszeniu C100/0 ze skały litej

Na żadną z w/w warstw nie dopuszcza się stosowania skał osadowych (chemogenicznych lub organogenicznych) typu wapień lub inne. Oraz tablica nr 1 str. 108 oraz pozostałe.

STAROSTA

Marek Szczepański

Załączniki:

- 1. Przedmiar robót.**
- 2. Zestawienie ogrodzeń.**

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a