

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont Oddziału Chirurgicznego w Pleszewskim Centrum Medycznym
w Pleszewie
ADRES INWESTYCJI: 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125a
WYKONAWCA: Remigiusz Glinkowski Profeska
ADRES WYKONAWCY: Ul Promienna 28 63-330 Dobrzyca

DATA OPRACOWANIA: 06.12.2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	71% (R+S)
Zysk [Z]	11% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	9 883,45 zł
PODATEK VAT:	(23%) 2 273,19 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	12 156,64 zł
SŁOWNIE:	dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć i 64/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
06.12.2022

Data zatwierdzenia

Remont pomieszczenia dyżurki lekarskiej

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont pomieszczenia dyżurki lekarskiej						
1		Instalacje oświetleniowe, gniazd wtyczkowych 1-faz, instalacje 3-faz., pozostałe instalacje zasilające urządzenia 1-faz.				
1 d.1	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w betonie	m	189	6,91	1 305,99
2 d.1	KNR 5-08 0212-01 analogia	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych bruzdach	m	95,5	7,92	756,36
3 d.1	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych bruzdach	m	25,9	11,72	303,55
4 d.1	KNR 4-03 1014-02	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3	0,3	407,44	122,23
5 d.1	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	(4 * 6) + 5 + 6 = 35,000	17,09	598,15
6 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	35	6,21	217,35
7 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3	33,20	99,60
8 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	17	19,70	334,90
9 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	6	23,40	140,40
10 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż ramek wielokrotnych	szt.	35	9,83	344,05
11 d.1	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.	6	9,90	59,40
12 d.1	KNR 5-08 0511-13 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - przykręcanych-końcowych	szt.	6	442,26	2 653,56
13 d.1	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	6	26,69	160,14
Razem dział: Instalacje oświetleniowe, gniazd wtyczkowych 1-faz, instalacje 3-faz., pozostałe instalacje zasilające urządzenia 1-faz.						7 095,68
2		Instalacja teleinformatyczna.				
14 d.2	KNR 4-03 1004-18	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm	otw.	6	167,14	1 002,84
15 d.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	189	3,56	672,84
16 d.2	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.	6	58,89	353,34
17 d.2	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m	125	6,07	758,75
Razem dział: Instalacja teleinformatyczna.						2 787,77
Kosztorys netto						9 883,45
VAT 23%						2 273,19
Kosztorys brutto						12 156,64

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Kosztorys ofertowy		2
1 Instalacje oświetleniowe, gniazd wtyczkowych 1-faz, instalacje 3-faz., pozostałe instalacje zasilające urząd- zenia 1-faz.		2
2 Instalacja teleinformatyczna.		2
Spis treści		3