

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa dróg powiatowych w Chojnicach ul. Ceynowy i Rzepakowa z podziałem na części:**

Część nr 1. Rozbudowa dróg powiatowych w Chojnicach ul. Ceynowy i Rzepakowa – Branża drogowa.

Część nr 2. Rozbudowa dróg powiatowych w Chojnicach ul. Ceynowy i Rzepakowa – Branża sanitarna.

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź 1:

Tak Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem dokumentami.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dołączył kompletną dokumentację projektową i techniczną.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający przewiduje okres realizacji zamówienia dla obu części razem 9 miesięcy, czy dla każdej z części osobno?

Odpowiedź 3:

Dla każdej części osobno. Oferty składa się na części. Zgodnie z zapisami SWZ. CZI.: do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. CZII: do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 4:

Czy poszczególne materiały z rozbiórki należy spaletować/hałdować i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego czy zutylizować?

Odpowiedź 4:

Materiały nadające się do ponownego wbudowania należy spaletować/hałdować i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego – transport do 5km

Pytanie 5:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wykonania krawężnika betonowego o wymiarach 100x20x30 cm czy 100x15x30 cm ponieważ są rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedź 5:

Do oferty należy ująć krawężniki betonowe (kolor czerwony na PZT) oraz krawężniki kamienne (kolor pomarańczowy na PZT) o wymiarach 100x20x30cm.

Pytanie 6:

Zakładana ilość betonu na ławy betonowe pod krawężniki w rysunkach szczegółowych, a przyjmowana w przedmiarze różni się między sobą ilościowo na mb - proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie w przedmiarze.

Odpowiedź 6:

Należy przyjąć następującą normę zużycia betonu:

- W miejscach gdzie występuje podbudowa o gr 22cm - $0,22 \times 0,35 + 0,15 \times 0,15 = 0,1 \text{ m}^3/\text{mb}$
 - W miejscach gdzie występuje podbudowa 20cm – $0,20 \times 0,35 + 0,15 \times 0,15 = 0,092 \text{ m}^3/\text{mb}$
- Ławę betonową należy wykonać na stabilizacji cementem. W załączeniu skorygowane przekroje normalne. Dodatkowo uszczegółowiono przekrój dotyczący przebudowy kanału ciepłowniczego – przekrój 4.5

Pytanie 7:

Czy Zamawiający udzieli pozwolenia na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej AC8S pod ścieżki rowerowe w kolorze czarnym?

Odpowiedź 7:

Nie.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający może uzupełnić dokumentację o rysunki przekroju normalnego skrzyżowania wyniesionego ul. Ceynowy z ul. Młodzieżową?

Odpowiedź 8:

Jako konstrukcje „wyniesionego” skrzyżowania należy przyjąć:

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C3/4 o gr. 15 cm,
- podbudowa pomocnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości 30cm,

- podsypka c-p gr 3cm,
- kostka betonowa fazowana gr 8cm kolor czerwonym

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zakłada przebudowę muru przy zakładzie poprawczym nr działki 485/66, projekt zakłada budowę w tym miejscu chodnika o szerokości 2,00 m - proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 9 :

Zamawiający nie zakłada budowy lub przebudowy istniejącego muru – ogrodzenia przy działce 485/66

Pytanie 10:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie barier ochronnych (barier poręczy) i barier rurowych szczelinowych? Brak pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź 10:

Ilość barier szczelinowych oraz barier ochronnych (barieroporęczy) została ujęta w projekcie technicznym – załącznik „Lokalizacja barier drogowych oraz murów oporowych”

Dodatkowo z uwagi na to że wylot z ronda w kierunku ul. Strzeleckiej będzie nieczynny do czasu budowy dalszego odcinka ul. Strzeleckiej należy ująć dodatkowo:

- bariery szczelinowe od strony nasypu – 12m
- Tymczasowe oznakowanie pionowe tablica prowadząca U3d 3000x600mm 2 szt.

Pytanie 11:

Projekt zakłada rozbiórkę ogrodzeń, proszę o wskazanie jakie ogrodzenia mają być rozebrane i czy mają one być przebudowane?

Odpowiedź 11:

Szczegółową lokalizację wraz z numerem działek przedstawiono w tabeli „Lokalizacja ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki” stanowiąca załącznik do projektu technicznego. W ramach inwestycji nie przewiduje się odbudowy lub przebudowy ogrodzeń.

Pytanie 12:

Czy w wycenie należy ująć wymianę włazów, skrzynek, pokryw na nowe czy samą regulację wysokościową?

Odpowiedź 12:

Tak

Pytanie 13:

Prosimy o aktualizacje przedmiarów o elementy zakładane w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 13:

Ilości zgodnie z odpowiedziami powyżej.

Załączniki: Przekroje.

STAROSTA
Marek Szczepański

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a