















ZESTAWIENIE STOLARKI - STOLARKA OKIENNA

SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIETLE MURU w centymetrach	S	132	120	180	50	78	60	150
	H	180	150	150	70	140	60	60
RODZ. SKRZYDLA		okno rozwierno - uchylne	okno rozwierno - uchylne	okno rozwierno - uchylne	okno rozwierane	okno połaciowe	okno rozwierane	okno rozwierane
ILOŚĆ		19	4	10	2	4	2	1
MATERIAŁ		stol. drewn. wg opisu	stol. drewn. wg opisu	stol. drewn. wg opisu	stol. drewn. wg opisu	stol. drewn. wg opisu	stol. alum. wg opisu	stol. alum. wg opisu
INFORMACJE:		okno bezsłupkowe moskitiera w oknie uchylnym roleta wg opisu	okno bezsłupkowe moskitiera w oknie uchylnym roleta wg opisu	okno bezsłupkowe moskitiera w oknie uchylnym roleta wg opisu	roleta wg opisu	roleta wg opisu	zewn. doświetlacz (studzienka okienna) roleta wg opisu	roleta wg opisu





ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE W LAMINACIE I STAŁOWE EI 30

SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE MURU w centymetrach	S	105	105	95	105	90
	H	205	205	205	205	205
WYMIAR MIN. SKRZYDLA		min. 90x200	min. 90x200	min. 80x200	min. 90x200	min. 90x200
ILOŚĆ		15L / 5P	5L / 4P	3L / 1P	3L / 1P	1
MATERIAŁ		drzwi wewn. wg opisu	drzwi wewn. wg opisu	drzwi wewn. wg opisu	stalowe wg opisu	drzwi wewn. wg opisu

ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI I WITRYNY WEWNĘTRZNE, STOLARKA ALUMINIOWA

SYMBOL		W5	W6
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU w centymetrach	S	88,2+88,2+110+120+105	150
	H	200	205
RODZ. ELEMENTU		witryna stała w sekretariacie z drzwiami i elementem otwieranym	drzwi wewnętrzne w wiatrołapie
ILOŚĆ		1	1
MATERIAŁ		stolarka alum. wewn. wg opisu	stolarka alum. wewn. wg opisu

ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI I WITRYNY ZEWNĘTRZNE, STOLARKA ALUMINIOWA

SYMBOL		W1	W2	W3	W4
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE MURU w centymetrach	S	272	160	150	110
	H	250	250	250	200
WYMIAR DRZWI W WITRYNIE		drzwi zewnętrzne 1,5-skrzydłowe 130x200	brak	drzwi zew. 1,5-sk. 130x200	drzwi zew.
RODZ. ELEMENTU		witryna stała z drzwiami zewnętrznymi	witryna stała	witryna stała	
ILOŚĆ		1	2	1	1
MATERIAŁ		stolarka aluminiowa przeszklona wg opisu	stol. alum. przeszkl. wg opisu	stol. alum. przeszkl. wg opisu	stol. alum. wg opisu

STOLARKA OKIENNA I DRZWI TARASOWE $U_c(\max) = \min. 0,9 [W/(m^2 \times K)]$
OKNA POŁACIOWE $U_c(\max) = \min. 1,1 [W/(m^2 \times K)]$
DRZWI ZEWNĘTRZNE $U_c(\max) = \min. 1,3 [W/(m^2 \times K)]$

WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA W DRZWIACH
ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH POWINIEN WYNOŚĆ min. 90 x 200cm
WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA W DRZWIACH
DO KABIN WC POWINIEN WYNOŚĆ min. 80 x 200cm

<div><div><div>MP</div></div></div> STUDIO PROJEKT s.c.		nr rys.: A.14
branża: ARCH.	zakres: ZESTAWIENIE STOLARKI	skala: 1:50
temat:	PRZEBUDOWA ISTN. BUD. BIUROWEGO	data: 02.2024
lokalizacja:	BUDYNEK BIUROWY, UL. MRONGOWIUSZA 35, OLSZTYNEK	
projektował:	arch. Małgorzata Zyskowska upr. nr 2/2004/OL	
PROJEKT AUTORSKI CHRONIONY USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. KOPIOWANIE BEZ ZGODY ZABRONIONE.		