



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 13.02.2024r.

ORG-ZP. 271.1.2024

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 2

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.1.2024** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy przedstawiony przedmiar odpowiada dokumentacji opisowo-rysunkowej. W opisie wskazana jest stolarka okienna o wymiarach 1,4x1,4 w ilości 7szt + okno 340x80 wraz z roletami natomiast w przedmiarze jest tylko pozycja okno PCW (0,6x0,6) łącznie 0,36m² - która pozycja jest właściwa, gdyż na rzucie parteru pozycja taka nie występuje. Jeśli jest to pozycja z przedmiaru to czy występuje też roleta?

Odpowiedź Zamawiającego: Odp. okna zewnętrzne są już wykonane i nie należy ich kosztorysować. Okno 0,6x0,60 znajduje się wewnątrz budynku i jest bez rolety

Pytanie 2. Czy podane rolety mają napęd ręczny czy elektryczny, gdyż nie ma dokładnego opisu, a jeżeli elektryczny to w przedmiarze nie ma pozycji wykonania instalacji elektrycznej i elementów sterujących.

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje rolet, rolet są już wykonane.

Pytanie 3. Jeśli chodzi o licowanie ścian czy mają być wykonane z płytek 15x15 tj jest w przedmiarze czy jest możliwość wykonania w płytkach 30x60cm Prosimy o określenie jaka jest barwa płytek. A może jest założony jakiś projekt, którego wykonawca musi ściśle trzymać.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykonanie z płytek 30x60. Kolor zostanie wybrany po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Pytanie 4. Czy posadzki wykonujemy z płytek 30x30 jak w przedmiarze, czy można zastosować 60x60? Prosimy o określenie klasy ścieralności oraz barwę.



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444

www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że mogą być zastosowane płytki 60x60. Barwa na wybrana na etapie realizacji, preferencje Zamawiającego -szarości. Klasa ścieralności – nie gorsza niż III klasa.

Pytanie 5. Czy zadaszenie nad wejściami może być systemowe aluminiowe, czy musi być wykonywane indywidualnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zadaszenie nad wejściem może być systemowe.

Pytanie 6. Proszę o określenie jaka jest wysokość i treść napisu, oraz czy napis może być wykonany (wykrojony) z płyt XPS w celu pogrubienia, a następnie oklejony plexą lub hpl jako literami tej samej treści.

Odpowiedź Zamawiającego: Napis składający się z minimum 7 liter plus logotyp, np. POLICJA i logotyp, (wykrojony) z płyt XPS w celu pogrubienia, a następnie oklejony plexą, wysokość napisu : 50 cm

Pytanie 7. Czy sufit podwieszany wykonany jest zgodnie z opisem z płyt OWA na ruszcie aluminiowym w wykonaniu EI 30 - Jeśli tak to płyty mają mieć wielkość 60x60? Czy jednak wykonany jest zgodnie z przedmiarem poz 2.40-2.60 gdzie widnieje pozycja wykonania sufitu na ruszcie i obłożony płytami gipsowymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Sufit należy wykonać jak w projekcie z płyt OWA na ruszcie aluminiowym w wykonaniu EI 30. Płyty winny być wielkości 60x60.

Pytanie 8. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, branży elektrycznej pkt. 2.10. „...Producent okablowania strukturalnego musi udzielić min. 25 gwarancji na oferowany system zabezpieczając Użytkownika przed nieprawidłowym działaniem poszczególnych komponentów i problemami instalacyjnymi. Producent okablowania strukturalnego musi legitymować się ważnym certyfikatem systemu zarządzania ISO9001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje Użytkownikowi właściwą obsługę procesów sprzedażowych i utrzymaniowych...”

Proszę o potwierdzenie, że na sieć okablowania strukturalnego wymagana jest gwarancja producenta na 25lat.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z wytycznymi w zakresie instalacji POWIDZ opisano wymóg, że nowo wybudowane okablowanie musi zostać objęte jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną "miedzianą" wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja musi być udzielona przez producenta.

Pytanie 9. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, branży elektrycznej pkt. 2.12.” ...Sygnał ze wszystkich kamer z pomieszczeń i terenu zewnętrznego należy doprowadzić do serwerowni budynku, w której należy w szafie 42U zainstalować switch PoE oraz rejestrator wyposażony w dyski twarde do pracy ciągłej o pojemności zapewniającej ciągle 30 dniowy zapis...” Proszę o potwierdzenie



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

powyższego zapisu oraz podanie minimalnych parametrów do zapisu, (rozdzielczość, ilość klatek na sekundę, format kodowania) w celu dobrania pojemności dysków lub podanie wymaganej wielkości dysków twardej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z wytycznymi w zakresie instalacji opisano wymóg dotyczący zapisu rejestracji nagrań na dysku przez okres minimum 30 dni. W związku z należy dobrać 4 dyski twarde o pojemności 12TB, np. SHYHAWK 12TB lub nie gorsze.

Pytanie 10. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, branży sanitarnej – wentylacyjnej pkt. 3.1 „...Kanały nawiewne i wywiewne wykonać należy z blachy kwasoodpornej....” Proszę o potwierdzenie tego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego: Rury wentylacyjne należy wykonać ze stali kwasoodpornej typu Sipro.

Wójt Gminy Powidz