

Gniew, dnia 31 marca 2023 roku

## Wyjaśnienie treści SWZ RIN.271.1.3.2023

### *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaseczno*

**Pytanie 1.** W związku z szerszym zakresem projektu niż ogłoszonego zamówienia publicznego proszę o potwierdzenie, iż do wykonania są sieci, które wchodzą w zakres zlewni Piaseczno.

**Odpowiedź:** Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano – wykonawczy (branża sanitarna), który obejmuje zakres trzech zlewni. Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe postępowanie dotyczy zakresu Zlewni Piaseczno, który został określony w załącznikach graficznych: rysunki nr 3, 5, 6, 7, 8 – Zlewnia Piaseczno.

**Pytanie 2.** Ilości z przedmiaru oraz ilości dla zlewni Piaseczno znacząco odbiegają od siebie, co pokazano poniżej: L.p. Jednostka Rura Przedmiar Projekt

1 m PP DN 200 2 334,70 2 417,20

2 m PP DN160 1 990,40 2 102,90

3 m PE DN 110 746,20 2 487,20

4 m PE DN 90 82,50 275,10

5 m PE DN 50 371,60 1 238,80

6 m PE DN 40 192,70 642,20

7 szt studnia PP DN 1000 150,00 191,00

Proszę o jednoznaczne wskazanie ilości sieci do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego. Jeżeli w zakres zamówienia wchodzi niepełny zakres zlewni, proszę o konkretne wskazania odcinków sieci, od studni do studni, do wykonania. Plan zagospodarowania w folderze "Zakres zlewni Piaseczno" jest mało czytelny - ciężko na jego podstawie oszacować ilości robót m.in. przez to, że na mapach nie ma opisanych długości odcinków, a sprawdzenie odcinkami od studni do studni długości na profilach byłoby żmudnym procesem.

**Odpowiedź:** Przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy. Do wyceny należy uwzględnić wartości z projektu budowlanego (zakres określony w odpowiedzi na pytanie 1).

**Pytanie 3 i 4. Proszę o informację, czy rozbiórki i odtwarzanie nawierzchni należy wykonać na całej szerokości pasa drogowego, czy tylko w śladzie wykopu. Proszę o informację, czy odtworzenia nawierzchni drogowych należy dokonać z materiałów z rozbiórki czy z nowego, zakupionego materiału.**

**Odpowiedź:** Rozbiórki i odtworzenie nawierzchni pasa drogowego należy:  
- drogi o nawierzchni utwardzonej – należy dokonać rozbiórki i odtworzenia nawierzchni w zakresie niezbędnym dla prowadzenia robót budowlanych; do odtworzenia nawierzchni można wykorzystać materiały z robót, jeżeli będą one w stanie nieuszkodzonym, nadające się do ponownego wbudowania, uzupełnione zakupionym nowym materiałem;  
- drogi gruntowe - nawierzchnię dróg gruntowych, w których umieszczono sieć kanalizacyjną należy doprowadzić do poprzedniego stanu, poprzez odłożenie wierzchniej warstwy nawierzchni, zasypanie wykopów urobkiem z wykopu, właściwe zagęszczenie oraz uzupełnienie tłuczniem po zakończeniu robót.

**Pytanie 5. Proszę o informację czy w ramach przedmiotowego zamówienia jakaś część wykonania kanalizacji bądź posadowienia przepompowni / studni będzie wymagała zabcia ścianek szczelnych? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości, rodzaju, sposobu pogrążania, informacji czy będą tracone czy nie, wraz z załączeniem projektu technologicznego.**

**Odpowiedź:** W miejscach posadowienia głównych przepompowni ścieków przeprowadzono odwierty geologiczne, na podstawie których sporządzono dokumentację geotechniczną zawierającą wszelkie niezbędne wnioski i wytyczne w zakresie posadowienia projektowanych obiektów (stanowi załącznik do SWZ).

**Pytanie 6. Proszę o informacje czy jakaś część wykonania kanalizacji sanitarnej będzie wymagała wykonania wzmocnienia podłoża posadowienia rurociągów. Jeżeli tak to proszę o podanie sposobu wzmocnienia podłoża wraz z konkretnymi odcinkami sieci, na których należy je zastosować.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi dla sieci kanalizacji sanitarnej, a jedynie miejsc posadowienia przepompowni głównych. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych, problem zostanie rozwiązany na etapie realizacji prac.

**Pytanie 7. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami lub jest w trakcie ich uaktualniania.

**Pytanie 8. Proszę o załączenie profili dla kanalizacji tłocznej- brak w materiałach.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje profilami dla kanalizacji tłocznej. Należy przyjąć minimalną głębokość posadowienia kolektora tłoczego na poziomie 1,6m p.p.t. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą należy wykonać wykopy ręczne.

**Pytanie 9. Według przedmiaru do wykonania są odcinki sieci grawitacyjnej oraz tłocznej przewiertami. Proszę o podanie konkretnych odcinków trasy do wykonania przewiertami - brak odcinków zaznaczonych na profilach.**

**Odpowiedź:** W zakresie układania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wyjątkami od budowy metodą wykopową są odcinki oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako przewiert sterowany/przecisk (np. przejścia poprzeczne w pasie dróg). Dla oszacowania wartości zadania przyjęto układanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w następującym udziale: metodą wykopową 70% długości sieci, metodą przewiertu sterowanego 30% długości sieci.

**Pytanie 10 i 11. W załączonych materiałach nie ma projektu rozbiórek i odtworzeń nawierzchni - proszę o załączenie. Proszę o podanie rodzaju oraz grubości podbudowy pod każdy rodzaj odtwarzanej nawierzchni.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórek i odtworzenia nawierzchni. Opis wymaganych do wykonania prac w tym zakresie zawarto w odpowiedzi na pytanie 3 i 4 (za pomoc mogą służyć informacje zawarte w przedmiarze robót).

**Pytanie 12. Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia . Czy obejmuje on tylko zlewnię Piaseczno, czy również pozostałą dokumentację, która jest załącznikiem nr 8 do SIWZ?.**

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 1.

**Pytanie 13. Czy Zamawiający dysponuje całym terenem niezbędnym do wykonania inwestycji?**

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie dokumenty i pozwolenia niezbędne do przystąpienia i prowadzenia robót.**

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 7.

**Pytanie 15. Prosimy o informację do kogo będzie należał materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni bitumicznej i podbudów ?**

**Odpowiedź:** Materiał nadający się do ponownego wbudowania należy wykorzystać do odbudowy nawierzchni, zaś pozostały, nie nadający się do ponownego wykorzystania zutylizować i uzyskać kartę przekazania odpadu.

**Pytanie 16. Zlewnia Piaseczno. Prosimy o podanie jak Zamawiający interpretuje pomoc załączonego przedmiaru przy określeniu zryczałtowanej ceny oraz w jakim zakresie przedmiar należy traktować jako pomocniczy.**

**Odpowiedź:** Podstawą oszacowania ceny jest dokumentacja projektowa załączona do SWZ oraz wszystkie dokumenty stanowiące załącznik do SWZ. Nadrzędnym dokumentem (w stosunku do przedmiaru robót) w postępowaniu jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy). Przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy cenie ryczałtowej. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania robót.

**Pytanie 17. Zlewnia Piaseczno. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.**

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 8.

**Pytanie 18. Zlewnia Piaseczno. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki szczegółowe studni tworzywowych DN400-DN1000.**

**Odpowiedź:** Nie posiadamy rysunków szczegółowych studni tworzywowych. Szczegółowy opis projektowanej infrastruktury zawarty jest w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym.

**Pytanie 19. Zlewnia Piaseczno. Podana w przedmiarze ilość studni tworzywowych PP DN400- DN1000 nie odpowiada zakresowi zawartemu w profilach sieci kanalizacji grawitacyjnej. Proszę o wyjaśnienie, które ilości o poszczególnych średnicach są prawidłowe. MATERIAŁ /PRZEDMIAR/PROFILE DN1000 rozprężne 5szt. 5szt. DN1000 191szt. 199szt. DN800 12szt. 9szt. DN400 20szt. 16szt.**

**Odpowiedź:** Nadrzędnym dokumentem (w stosunku do przedmiaru robót) w postępowaniu jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy). Przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy cenie ryczałtowej. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania robót.

**Pytanie 20. Zlewnia Piaseczno. Prosimy o wyjaśnienie czy studnie S139 i S85a są studniami betonowymi DN1200 zgodnie z załączonymi przekrojami przepompowni dla Piaseczna czy studniami tworzywowymi zgodnie z profilami.**

**Odpowiedź:** Studnie o wymiarze Dn1200 są wyłącznie studniami betonowymi. Wszystkie pozostałe, o niższym wymiarze są studniami tworzywowymi.

**Pytanie 21. Prosimy o wyjaśnienie czy rysunek „Zal\_nr\_8” zawarty w dokumentacji „Zakres zlewni Piaseczno” objęty jest przedmiotem zamówienia w całości, czy tylko do granicy z obrębem Tymawa. Jeśli tylko do granicy prosimy o informację w jaki sposób należy zakończyć projektowaną sieć.**

**Odpowiedź:** Rysunek „Zal\_nr\_8” zawarty w dokumentacji „Zakres Zlewni Piaseczno” objęty jest zamówieniem w całości.

**Pytanie 22. Prosimy o potwierdzenie, że w razie napotkania kolizji z inną niezainwentaryzowaną siecią, roboty z przebudową kolizji będą traktowane jako roboty dodatkowe.**

**Odpowiedź:** Ryzyko napotkania kolizji z niezainwentaryzowaną infrastrukturą jest ryzykiem Wykonawcy.

**Pytanie 23. Prosimy o udostępnienie Pozwolenia na Budowę.**

**Odpowiedź:** Inwestycja realizowana będzie w oparciu o zgłoszenie budowy nr WB.3743.5.40.2018 (zakres powiatowy) oraz zgłoszenia nr WI.II.7843.9.97.2017.MK (zakres wojewódzki). Zaświadczenie o braku sprzeciwu do ww. zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych w załączeniu.

**Pytanie 24. Zgodnie z Opinią Archeologiczną z dnia 05.09.2017r. określono wymóg nadzoru archeologicznego oraz badań archeologicznych, na które wymagane jest pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które warunkuje pozwolenie na budowę. Prosimy o potwierdzenie, że ww pozwolenie zostało przez Zamawiającego uzyskane i prosimy o udostępnienie go.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dysponuje decyzją na prowadzenie badań archeologicznych (jest w trakcie jej aktualizacji).

**Pytanie 25. Czy koszt badań archeologicznych i nadzoru jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?**

**Odpowiedź:** Koszt nadzoru archeologicznego oraz ewentualnych badań archeologicznych ponosi Zamawiający, w gestii wykonawcy będzie zabezpieczenie pracowników fizycznych oraz sprzętu do prowadzenia prac wykopaliskowych.

**Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że w razie napotkania znalezisk archeologicznych, termin odbioru robót zostanie odpowiednio wydłużony.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy zgodnie z zapisem §14 wzoru umowy (*Zmiana postanowień umowy*), stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

**Pytanie 27. Uzgodnienie nr 9938/BR/OTI/2017 z dnia 16.11.2017r. z PSG jest ważne przez 24 miesiące od daty jego wydania. Czy Zamawiający posiada lub będzie posiadał aktualne uzgodnienia w momencie rozpoczęcia prac?**

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 7.

**Pytanie 28. Uzgodnienie z dnia 06.09.2017r. z Netia SA jest ważne przez 24 miesiące od daty jego wydania. Czy Zamawiający posiada lub będzie posiadał aktualne uzgodnienia w momencie rozpoczęcia prac?**

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 7.

**Pytanie 29. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyskał zgodę na wycinkę drzew i krzewów, które znajdują się w obszarze inwestycji ( m.in. w miejscu przepompowni PG3) oraz że w ofercie nie należy ujmować opłat administracyjnych związanych z wycinką a tylko ich fizyczne usunięcie.**

**Odpowiedź:** W przypadku zaistnienia okoliczności wycinki drzew, Zamawiający uzyska decyzję administracyjną wyrażającą zgodę na ich usunięcie i poniesie koszty ewentualnych nasadzeń zastępczych. Wszelkie koszty związane z usunięciem drzewostanu ponosi Wykonawca.

**Pytanie 30. Prosimy o informację, po czyjej stronie jest ewentualny nadzór ornitologa w przypadku, jeśli wycinka drzew będzie wykonywana w okresie lęgowym?**

**Odpowiedź:** Należy tak zorganizować plac budowy, aby ewentualna wycinka nastąpiła poza okresem lęgowym ptaków. W razie konieczności nadzór ornitologa zapewni Zamawiający.

**Pytanie 31. Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć koszt demontażu i utylizacji istniejącego ogrodzenia w miejscu planowanej przepompowni PS3?**

**Odpowiedź:** Wszelkie koszty związane z koniecznością demontażu i utylizacji urządzeń kolidujących z robotami, leżą po stronie Wykonawcy. Koszty te należy ująć w ryczałtowej cenie ofertowej.

**Pytanie 32. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować opłat związanych z zajęciem pasa drogowego.**

**Odpowiedź:** Wykonawca poniesie koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych z wyłączeniem dróg gminnych.

**Pytanie 33. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w terenie.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej w terenie, aczkolwiek umożliwi Wykonawcom zapoznanie się z terenem inwestycji.

**Pytanie 34.** Prosimy o przesunięcie daty otwarcia ofert o dwa tygodnie, ze względu na niewystarczającą ilość czasu na uwzględnienie odpowiedzi udostępnionych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12 kwietnia do godziny 9.00.

**Pytanie 35.** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki szczegółowe projektowanych przepompowni przydomowych.

**Odpowiedź:** Nie posiadamy rysunków szczegółowych projektowanych przepompowni przydomowych. Szczegółowy opis projektowanej infrastruktury zawarty jest w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym.

**Pytanie 36.** Zlewnia Piaseczno. Prosimy o informację, gdzie mają zostać odprowadzone ścieki, jeśli zakres Tymawy nie obejmuje przedmiotu zamówienia ( zgodnie z projektem ścieki powinny zostać przetłoczone z Jelenia do Piaseczna, a następnie projektowaną kanalizacją sanitarną do istniejącej sieci w m. Tymawa).

**Odpowiedź:** Zakres Zlewni Tymawa obejmuje odcinek końcowy kanalizacji Tymawa – Piaseczno - Jeleń odprowadzający ścieki z wszystkich trzech zlewni do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nicponia. Etap Zlewni Tymawa będzie realizowany równocześnie z etapem Zlewni Piaseczno, co da możliwość włączenia do nowo wybudowanej sieci Zlewni Tymawa.

**Pytanie 37.** Prosimy o informację po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy jest wykonanie Tymczasowej Organizacji Ruchu i jej zatwierdzenie?

**Odpowiedź:** Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i jej zatwierdzenie, leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 38.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie



warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 39.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 7.

**Pytanie 40.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 13.

**Pytanie 41.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 22 i 26.

**Pytanie 42.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:** Wszelkie rozbieżności dotyczące projektu uczestnicy procesu inwestycyjnego będą rozwiązywać na spotkaniach roboczych w trakcie realizacji inwestycji, a ewentualne zmiany umowy nastąpią zgodnie z zapisami §14 wzoru umowy (*Zmiana postanowień umowy*), stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

**Pytanie 43. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?**

**Odpowiedź:** Zmiana materiałów bądź technologii wymaga uzyskania zgody projektanta.

**Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.**

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź pytanie 22 i 26.

**Pytanie 45. W przypadku rozbieżności między SST, przedmiarem a projektem Wykonawczym, co jest dokumentem nadrzędnym? Jakim dokumentem kierować się przy wycenie.**

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 16.

**Pytanie 46. Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ilości podane w załączonym przedmiarze.**

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 16.

**Pytanie 47. Prosimy o informację, co należy zrobić z ziemią pozyskaną w trakcie prowadzonych robót ziemnych. Kto ponosi koszty utylizacji materiału?**

**Odpowiedź:** Nadmiar ilości ziemi pozostałej po wykopach należy zutylizować. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.

**Pytanie 48. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału pozyskanego z robót ziemnych, wycinki i karczowania.**

**Odpowiedź:** Materiał z robót ziemnych oraz wycinki i karczowania drzew Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

**Pytanie 49. Prosimy o informację do kogo należy materiał pozyskany z wycinki drzew (długość, karpiny).**

**Odpowiedź:** Decyzje dotyczące zagospodarowania pozyskanego z wycinki drewna (dłżyce, karpiny), Zamawiający podejmie w przypadku zaistnienia takich okoliczności.

**Pytanie 50.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualną decyzją na wycinkę drzew. Obecnie bez nadzoru ornitologicznego nie ma możliwości wycinki drzew (okres ochronny). Czy w związku z tym Wykonawca ma przyjąć do wyceny koszty nadzoru ornitologicznego?

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 29 i 30.

**Pytanie 51.** Prosimy o informację, czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny wykonanie badań archeologicznych wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 24 i 25.

**Pytanie 52.** Prosimy o informację, czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny wykonanie ekspertyz nieujętych w Dokumentacji Projektowej?

**Odpowiedź:** Nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie z uwagi na zbyt ogólne wskazanie „ekspertyz”.

Wszelkie wątpliwości, które będą wynikać z ewentualnych braków w dokumentacji będą rozstrzygane na radach budowy.

**Pytanie 53.** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje 16 sztuk przepompowni przydomowych od nr 35 do nr 50. Nr 34 i 33 są już poza zakresem zamówienia.

**Odpowiedź:** Przydomowe przepompownie ścieków oznaczone numerami od 35 do 50 znajdują się w zakresie zamówienia (łącznie 16 sztuk).

**Pytanie 54.** Prosimy o informację, w którym miejscu oraz w jaki sposób należy zakończyć projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej, jeśli chodzi o obręb Jeleń/Piaseczno.

**Odpowiedź:** Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Zakończenie sieci należy uzgodnić z gestorem sieci.

**Pytanie 55. Prosimy o informację w jaki sposób należy wyłączyć z użytku bezodpływowe zbiorniki.**

**Odpowiedź:** Wyłączenie z użytku istniejących bezodpływowych zbiorników leży w gestii właścicieli posesji.

**Pytanie 56. Prosimy o udzielenie informacji o przewidzianej wysokości kwoty wkładu własnego Zamawiającego.**

**Odpowiedź:** Deklarowana kwota udziału własnego Zamawiającego przy składaniu wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wynosiła 249 999,90 zł brutto, jednak nie więcej niż 5 % wartości inwestycji.

**Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ i Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

**Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew**