

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 517 w km 7+960 w miejscowości Stary Targ

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>DM-00.00.00.</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
	45111000-8	<b>DM-00.00.00.</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1			Organizacja placu budowy z przygotowaniem zaplecza	kpl.	1,00		0,00
2			Wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych	kpl.	1,00		0,00
		<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	45111000-8	<b>D-04.03.01.</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
3			Oczyszczenie i skropienie podbudowy i warstwy wiążącej	m2	250,00		0,00
	45111000-8	<b>D-04.04.02.</b>	<b>PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ</b>				
4			Wykonanie podbudowy pod jezdnię	m2	136,00		0,00
	45111000-8	<b>D-04.05.01.</b>	<b>PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIEM HYDRAULICZNYM</b>				
5			Wykonanie podbudowy związanej pod chodnikiem	m2	31,20		0,00
	45111000-8	<b>D-04.07.01.</b>	<b>PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P</b>				
6			Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P	m2	130,00		0,00
		<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	45111000-8	<b>D-05.03.07.</b>	<b>WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W</b>				
7			Wykonanie warstwy wiążącej grubości 50mm	m2	120,00		0,00
	45111000-8	<b>D-05.03.13.</b>	<b>WARSTWA Z MATYKSU GRYSOWEGO SMA 8</b>				
8			Wykonanie warstwy ścieralnej SMA8 grubości 40mm	m2	120,00		0,00
	45111000-8	<b>D-05.03.23.</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>				
9			Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej	m2	30,00		0,00
		<b>D-07.00.00.</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
	45111000-8	<b>D-07.01.01.</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
10			Wykonanie oznakowania poziomego	m2	9,00		0,00
11			Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1,00		0,00
	45111000-8	<b>D-07.02.01.</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
12			Wykonanie oznakowania pionowego	kpl.	1,00		0,00
13			Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1,00		0,00
		<b>D-08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	45111000-2	<b>D-08.01.02.</b>	<b>KRAWĘŻNIKI KAMIENNE</b>				
14			Krawężniki kamienne 200x300mm	m	15,00		0,00
	45111000-2	<b>D-08.05.01.</b>	<b>ŚCIEKI</b>				
15			Wykonanie ścieku trójkątnego	m	16,00		0,00
16			Wykonanie ścieku skarpowego wraz z umocnieniem w miejscu zrzutu	m	1,00		0,00
		<b>M-11.00.00.</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>				
		<b>M-11.01.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY</b>				
	45111000-8	<b>M-11.01.01.</b>	<b>WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM/SPOISTYM</b>				
17			Wykonanie wykopu z wywozem gruntu i utylizacją	m³	810,00		0,00
	45111000-8	<b>M-11.01.04.</b>	<b>ZASYPIANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM</b>				
18			Wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem	m³	1 030,00		0,00
	45111000-8	<b>M-11.01.05.</b>	<b>WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE</b>				
19			Wykonanie wymiany gruntu	m³	105,00		0,00
		<b>M-11.05.00.</b>	<b>ŚCIANKI SZCZELNE</b>				
	45111000-8	<b>M-11.05.01.</b>	<b>ŚCIANKA SZCZELNA STALOWA</b>				
20			Wykonanie obudowy wykopu tymczasową ścianką szczelną	m²	330,00		0,00
		<b>M-12.00.00.</b>	<b>ZBROJENIE</b>				
		<b>M-12.01.00.</b>	<b>STAŁ ZBROJENIOWA</b>				
	45111000-2	<b>M-12.01.01.</b>	<b>ZBROJENIE BETONU STAŁĄ KLASY A-III-N</b>				
21			Montaż zbrojenia ze stali klasy AIII-N	kg	4 065,16		0,00
		<b>M-13.00.00.</b>	<b>BETON</b>				
		<b>M-13.01.00.</b>	<b>BETON KONSTRUKCYJNY – WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
	45111000-2	<b>M-13.01.01.</b>	<b>BETON OCZEPU MURU OPOROWEGO</b>				
22			Beton oczepu muru oporowego klasy C30/37	m3	23,50		0,00
		<b>M-13.02.00.</b>	<b>BETON NIEKONSTRUKCYJNY</b>				
	45111000-2	<b>M-13.02.01.</b>	<b>BETON PODKŁADOWY I OCHRONNY</b>				
23			Beton podkładowy i ochronny klasy C12/15	m3	5,00		0,00
		<b>M-13.03.00.</b>	<b>PREFABRYKATY BETONOWE</b>				
	45111000-2	<b>M-13.03.08.</b>	<b>PREFABRYKOWANE GZYMŚY Z POLIMEROBETONU</b>				
24			Belki gzymśowe polimerobetonowe o wysokości 600mm	m	30,40		0,00

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>M-15.00.00.</b>	<b>IZOLACJE</b>				
		<b>M-15.01.00.</b>	<b>IZOLACJA CIENKA</b>				
	45111000-2	<b>M-15.01.01.</b>	<b>IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO</b>				
25			Wykonanie izolacji bitumicznej na podziemnych częściach gzymsów żelbetonowych	m2	<b>35,96</b>		0,00
		<b>M-13.03.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIO-IZOLACJE</b>				
	45111000-2	<b>M-15.04.01.</b>	<b>NAWIERZCHNIO-IZOLACJA GR. 5mm</b>				
26			Nawierzchnio-izolacja na gzymsach murów oporowych	m2	<b>30,40</b>		0,00
		<b>M-19.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE</b>				
	45111000-2	<b>M-19.01.02.</b>	<b>BARIERY OCHRONNE</b>				
27			Barьеры ochronne H2 W2 B	m	<b>61,00</b>		0,00
		<b>M-20.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY MOSTOWE</b>				
		<b>M-20.01.00.</b>	<b>INNE ROBOTY MOSTOWE</b>				
	45221000-2	<b>M-20.01.08.</b>	<b>MUR Z GRUNTU ZBROJONEGO</b>				
28			Wykonanie ściany czołowej z gruntu zbrojonego oblicowanego bloczkami betonowymi	m <sup>2</sup>	<b>93,00</b>		0,00
	45221000-2	<b>M-20.01.09.</b>	<b>SCHODY SKARPOWE</b>				
29			Schody skarpowe dla obsługi	m	<b>8,00</b>		0,00
	45221000-2	<b>M-20.01.13.</b>	<b>UMOCNIENIE SKARP I STOŻKÓW ELEMENTAMI KAMIENNYMI</b>				
30			Umocnienie powierzchni stożków oraz powierzchni poziomych elementami kamiennymi	m <sup>2</sup>	<b>40,00</b>		0,00
	45221000-2	<b>M-20.01.15.</b>	<b>UMOCNIENIE KORYTA CIEKU/RZEKI ELEMENTAMI GABIONOWYMI</b>				
31			Umocnienie koryta cieku materacem gabionowym układanym na geowłókninie	m <sup>2</sup>	<b>157,00</b>		0,00
		<b>M-20.02.00.</b>	<b>ROBOTY RÓŻNE</b>				
	45221000-2	<b>M-20.02.01.</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
32			Rozbiórka istniejącego mostu z wywozem materiałów z rozbiórki i utylizacją	kpl.	<b>1,00</b>		0,00
	45221000-2	<b>M-20.02.02.</b>	<b>Obsługa geodezyjna</b>				
33			Obsługa geodezyjna	kpl.	<b>1,00</b>		0,00
		<b>M-20.03.00.</b>	<b>PRZEPUSTY</b>				
	45233000-9	<b>M-20.03.01.</b>	<b>PRZEPUSTY STALOWE</b>				
34			Wykonanie przepustu z rury łukowo-kołowej zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z wykonaniem fundamentu kruszywowego	m	<b>10,50</b>		0,00
<b>Razem netto</b>						<b>- zł</b>	
<b>VAT 23%</b>						<b>- zł</b>	
<b>Razem brutto</b>						<b>- zł</b>	

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).