

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Renowacja podłogi sosnowej na Sali Gimnastycznej w Szkole
 Podstawowej nr 1 w Kościanie.
Obiekt: Sala gimnastyczna
Rodzaj robót: Roboty renowacyjne
Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Renowacja podłogi sosnowej na Sali Gimnastycznej w Szkole
 Podstawowej nr 1 w Kościanie.
Obiekt: Sala gimnastyczna
Rodzaj robót: Roboty renowacyjne
Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

28-02-2024

		SYKAL						
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Remont parkietu na sali gimnastycznej	
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT							

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Renowacja podłogi sosnowej na Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie.
 Obiekt: Sala gimnastyczna
 Rodzaj robót: Roboty renowacyjne
 Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12

PRZEDMIAR

Strona 1

28-02-2024

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont parkietu na sali gimnastycznej		
1	10	KNR 401-13-06-02-00	Demontaż stalowych elementów montażowych (siatki, bramki)	szt	20,000
1	20	WKNR W401-04-27-02-00	Rozebranie zniszczonych podłóg drewnianych w różnych miejscach	szt	141,000
1	30	KNR 223-03-09-05-00	Demontaż tuleji słupka bramki	szt	8,000
1	40	KNR 223-03-09-02-00	Demontaż tuleji od słupków do siatkówki	szt	6,000
1	50	WKNR W401-08-14-02-00	Uzupełnienie posadzek o pow do 5 m ² w jednym miejscu z desek grub 28-32 mm mocowanych na gwoździach	m ²	42,300
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	141*0,12*2,5		42,300
1	60	WKNR W401-08-16-03-00	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o pow ponad 8 m ²	m ²	720,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	40*18		720,000
1	70	KNNR N002-12-05-08-00	Lakierowanie min 3x posadzek lakierem chemoutwardzalnym (antypoślizgowy lakier dedykowany do podłóg drewnianych sportowych połysk lub półpołysk)	m ²	720,000
1	80	KNR 223-03-09-05-00	Montaż nowych elementów do mocowania aluminiowych słupków bramki	szt	8,000
1	90	KNR 223-03-09-02-00	Montaż nowych elementów do mocowania aluminiowych słupków do siatkówki	szt	6,000
1	100	WKNR W401-08-15-07-00	Wymiana cokołów drewnianych o wys. min 60 mm dedykowanych do podłóg sportowych drewnianych	metr	116,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	18*2+40*2		116,000
1	110	000-00-00-00-00+	Malowanie linii 3 boisk sportowych (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka)	kmpl	1,000
1	120	KNR 202-15-08-02-00	Malowanie podłogi (pas szer. 1,0 m po obwodzie sali)	m ²	116,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	58*2*1,0		116,000
1	130	000-00-00-00-00+	Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	kmpl	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Renowacja podłogi sosnowej na Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie.
Obiekt: Sala gimnastyczna
Rodzaj robót: Roboty renowacyjne
Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12

KOSZTORYS

Strona 1

28-02-2024

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont parkietu na sali gimnastycznej				
1	10	KNR 401-13-06-02-00 Demontaż stalowych elementów montażowych (siatki, bramki)	szt	20,000
1	20	WKNR W401-04-27-02-00 Rozebranie zniszczonych podłóg drewnianych w różnych miejscach	szt	141,000
1	30	KNR 223-03-09-05-00 Demontaż tuleji słupka bramki	szt	8,000
1	40	KNR 223-03-09-02-00 Demontaż tuleji od słupków do siatkówki	szt	6,000
1	50	WKNR W401-08-14-02-00 Uzupełnienie posadzek o pow do 5 m ² w jednym miejscu z desek grub 28-32 mm mocowanych na gwoździach	m ²	42,300
1	60	WKNR W401-08-16-03-00 Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o pow ponad 8 m ²	m ²	720,000
1	70	KNNR N002-12-05-08-00 Lakierowanie min 3x posadzek lakierem chemoutwardzalnym (antypoślizgowy lakier dedykowany do podłóg drewnianych sportowych połysk lub półpołysk)	m ²	720,000
1	80	KNR 223-03-09-05-00 Montaż nowych elementów do mocowania aluminiowych słupków bramki	szt	8,000
1	90	KNR 223-03-09-02-00 Montaż nowych elementów do mocowania aluminiowych słupków do siatkówki	szt	6,000
1	100	WKNR W401-08-15-07-00 Wymiana cokołów drewnianych o wys. min 60 mm dedykowanych do podłóg sportowych drewnianych	metr	116,000
1	110	000-00-00-00-00+ Malowanie linii 3 boisk sportowych (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka)	kmpl	1,000
1	120	KNR 202-15-08-02-00 Malowanie podłogi (pas szer. 1,0 m po obwodzie sali)	m ²	116,000
1	130	000-00-00-00-00+ Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	kmpl	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS					