PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1 : 500



OZNACZENIA GRAFICZNE

Nr

Projektowane

1. proj.wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na dwuwarstwowa 35 mm z zasypką / flex /
2. remontowane boisko o nawierzchni poliuretanowej- natrysk
   0,00 = 557,80 m.n.p.m.-poziom posadowienia parteru
3. proj.ogrodzenie wys.1,5 m z siatka stalowej - panelowej o oczkach 4,5x4,5 cm i gr. drutu 0,4 cm malowanie proszkowe na ocynku .
4. furtka stalowa o wym 1,0 x 2,0 m
   brama wjazdowa stalowa o wym 4,0 x 3,0 m
5. proj schody terenowe i utwardzenie z kostki betonowej i płytek prasowanych - kolor szary gr 6 cm
6. proj. regulacja krat ściekowych
7. proj.ogrodzenie wys.6,0 m piłkochwyty z siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5 cm gr.0,4 cm na słupach stalowych fi 76-80 mm / 3 mm ocynkowane i malowane proszkowo- kolor zielony

21. Instniejące zabudowania oświatowe z materiałów niepalnych
    w 100 wodociąg
    ks kanalizacja: a) ściekowa,
    k d b) deszczowa
    280.87 / 278.97 rzędne studzienki

Obiekt :

Modernizacja obiektu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1. w miejscowości Kasina Wielka

SKALA 1:1000 Data 05.2022

Temat : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

Lokalizacja: **Gmina Mszana Dolna ,**

Numer ewid działki: **obręb Kasina Wielka dz.nr ewd. 3690/3, 3688/9**

Inwestor : **Gmina Mszana Dolna , ul. Spadochroniarzy 6 34-730 Mszana Dolna**

Adres;

Jednostka Projektowa:

PINB
JAN PIWOWAR

Projektowanie i Nadzór Budowlany-
Jan Piwowar
34-600 Limanowa Mordarka 478 -
tel/fax + 48-18-33-73-381
tel /GSM + 48 606-85-88-91
www.proj-piwowar.pl
e-mail biuro@proj-piwowar.pl

OPRACOWAŁ		Branża	Numer uprawnień	Podpis
Projektant główny	mgr inż.arch. Zbigniew ŚLIWIŃSKI	ARCHITEKTURA	294/70	
Kierownik Pracowni	Jan PIWOWAR		GPA-7342-203/94	
Opracował	mgr inż.arch. Konrad PIWOWAR			