

# Powiat Legnicki

## OGŁOSZENIE

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

***Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.);  
restauracja i odnowienie budynków - etap 6***

RZ.272.1.2.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na niżej cytowane pytania, które wpłynęły w dniach 22-23 marca br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: *Przed podpisaniem umowy od wybranego Wykonawcy będzie wymagany kosztorys szczegółowy. Dołączone przez Zamawiającego Przedmiary nie są jednak, prosimy o ich poprawę lub wyjaśnienie:*

*Budynek nr 6*

*- której wieży "małej" dotyczy pozycja nr 9, 10, 11 oraz 12? W załączonej dokumentacji w budynku nr 6 wieże nie występują. Prosimy o wyjaśnienie lub usunięcie pozycji*

**Odpowiedź zamawiającego: Pozycje te dotyczą wieży, której rysunek pn. „B.6-Wieżyczka.mała” dołącza się w ramach uzupełnienia dokumentów zamówienia;**

*- przełożenia pokrycia którego dachu dotyczy pozycja nr 25 (22 m x 1,5 m)?,*

**Odpowiedź zamawiającego: Przełożenie pokrycia poz. 25 dotyczy muru ogrodzenia pomiędzy budynkiem nr 5 a bazyliką;**

*- wg pozycji 30 i 31 należy wykonać deskowanie i uzupełnić ścianę fundamentową warstwą betonu o gr. 20 cm. Prosimy o potwierdzenie, że w taki sposób należy wyrównać ściany fundamentowe, lub poprawić te pozycje zgodnie z technologią przyjętą w opisie,*

**Odpowiedź zamawiającego: Tak, zgodnie z przedmiarem;**

*- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej instalacji ogromowej, prosimy o uzupełnienie,*

**Odpowiedź zamawiającego: Instalacja ogromowa nie jest przedmiotem zamówienia;**

*- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej demontażu starej i montażu nowej lampy oświetleniowej, prosimy o uzupełnienie,*

**Odpowiedź zamawiającego: Należy pozostawić istniejącą lampę;**

*- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu uchwytów flagowych, prosimy o uzupełnienie,*

**Odpowiedź zamawiającego: Należy pozostawić istniejące uchwyty;**

- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu obróbek blacharskich, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź zamawiającego:** Obróbki blacharskie występują tylko w wieży. Należy je ująć w cenie ryczałtowej w poz. 12.

#### **Budynek nr 7**

- której wieży "małej" dotyczy pozycja nr 9, 10, 11 oraz 12? W załączonej dokumentacji w budynku nr 7 wieże nie występują. Prosimy o wyjaśnienie lub usunięcie pozycji,

**Odpowiedź zamawiającego:** Pozycje te dotyczą wieży, której rysunek pn. „B.7-Wieżyczka.mała” dołącza się w ramach uzupełnienia dokumentów zamówienia;

- wg pozycji 30 i 31 należy wykonać deskowanie i uzupełnić ścianę fundamentową warstwą betonu o gr. 20 cm. Prosimy o potwierdzenie, że w taki sposób należy wyrównać ściany fundamentowe, lub poprawić te pozycje zgodnie z technologią przyjętą w opisie,

**Odpowiedź zamawiającego:** Tak, zgodnie z przedmiarem;

- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej instalacji ogromowej, prosimy o uzupełnienie,

**Odpowiedź zamawiającego:** Instalacja ogromowa nie jest przedmiotem zamówienia;

- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej demontażu starej i montażu nowej lampy oświetleniowej, prosimy o uzupełnienie,

**Odpowiedź zamawiającego:** Należy pozostawić istniejącą lampę;

- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu uchwytów flagowych, prosimy o uzupełnienie,

**Odpowiedź zamawiającego:** Należy pozostawić istniejące uchwyty;

- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu obróbek blacharskich, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź zamawiającego:** Obróbki blacharskie występują tylko w wieży. Należy je ująć w cenie ryczałtowej w poz. 12;

Pytanie nr 2: Budynek nr 6 i 7: zabezpieczenie fundamentów należy wykonać za pomocą maty drenującej czy folii kubełkowej? - rozbieżności w dokumentacji.

**Odpowiedź zamawiającego:** Zalecamy folię kubełkową.

Pytanie nr 3: Budynek nr 6 i 7: opaska z kostki granitowej ma mieć szerokość 0,6 m czy 0,8 m? - rozbieżność w dokumentacji.

**Odpowiedź zamawiającego:** Należy przyjąć szerokość 1,3 m;

Pytanie nr 4: Budynek nr 6 i 7: czy opaska z kostki granitowej ma być zakończona obrzeżem granitowym? Jeżeli tak, to obrzeże o jakich wymiarach?

**Odpowiedź zamawiającego:** Nie. Należy odtworzyć stan istniejący;

Pytanie nr 5: *Budynek nr 6 i 7: jakie parametry i jaki wygląd mają mieć nowe lampy oświetleniowe montowane nad drzwiami wejściowymi?*

**Odpowiedź zamawiającego:** **Należy zachować istniejące;**

Pytanie nr 6: *Budynek nr 6 i 7: ile uchwytów flagowych i jakiego rodzaju należy zamontować na elewacji?*

**Odpowiedź zamawiającego:** **Należy zachować istniejące;**

Pytanie nr 7: *Budynek nr 6 i 7: w których miejscach i o jakich szerokościach należy zamontować obróbki blacharskie? - brak informacji w dokumentacji.*

**Odpowiedź zamawiającego:** **W wieżach – poz. 12 przedmiarów;**

Pytanie nr 8: *Budynek nr 6 i 7: żaden z załączonych rysunków nie posiada wymiarów, na podstawie których można by było dokonać pomiarów i wyliczeń – prosimy o uzupełnienie dokumentacji*

**Odpowiedź zamawiającego:** **Zamawiający nie posiada dokumentacji z naniesionymi wymiarami. Wykonawca ma prawo dokonać pomiarów w ramach wizji;**

Pytanie nr 9: *Czy jest możliwość przetransportowania na dziedziniec, gdzie będą wykonywane prace, minikoparki i miniładowarki, ewentualnie większego sprzętu? Np przez drzwi/bramę wjazdową od ulicy Świętej Jadwigi, przez budynek nr 6 i 7?*

**Odpowiedź zamawiającego:** **Jest taka możliwość. Sprzęt trzeba będzie ująć w planie BIOZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.**

Zatwierdzono:

*Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu*

*Kierownik Zamawiającego*

*Legnica, 24.03.2021 r.*