



Gdański
Zarząd Dróg
i Zieleni

DEKRET
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
W PLYNIE

data: 10. 01. 2023

L. dz.



RPW/294/2023 P
Data: 2023-01-10 DRMG

GZDiZ.ZR.6304.2.4.2022.AG.876

Gdańsk, 02.01.2023 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11
80- 560 Gdańsk

Dot. wytycznych projektowych dla planowanego zadania pn.: „Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma” realizowanego w ramach zadań z zakresu BO 2023.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne i zalecenia:

1. zakres:

- ul. Telewizyjna – budowa chodnika na dz. nr 247, 703, 151, 221/1 obr. 003
- ul. Złota Karczma – remont chodnika na dz. nr 17, 16/13 obr. 027.

2. wytyczne ogólne:

- Inwestycję należy zaprojektować uwzględniając opracowania pn.: „Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku” oraz „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”.
- 3. wytyczne do układu i nawierzchni:
 - Należy zachować minimalną szerokość ciągów pieszych 2 m w świetle przejścia. Projektując chodniki należy unikać kątów prostych i ostrych na połączeniach. Należy stosować ukosy lub wyoblenia.
 - W przypadku kolizji projektowanego chodnika z oświetleniem oraz instalacją techniczną (szafki, hydranty) należy zlikwidować kolizję lokalizując elementy nadziemne instalacji poza światłem przejścia lub chowając je w gruncie.
 - Chodniki należy zaprojektować z płytki betonowej 30x30cm gładkiej w kolorze szarym, w układzie ciosowym. W przypadku kontynuacji chodnika przy ul. Złota Karczma należy zastosować płytkę chodnikową o wykończeniu jak na wcześniejszych etapach BO.
 - Zjazdy na szerokości chodnika należy zaprojektować z zachowaniem ciągłości niwelety i materiału chodnika, z zastosowaniem płytki o zwiększonej grubości i wzmocnionej podbudowy.
 - Najazd i zjazd poza szerokością chodnika należy projektować z kostki betonowej niefazowanej 10x20 cm w kolorze grafitowym.
 - W przypadku prowadzenia chodnika w strefie korzeniowej istniejących drzew należy uzgodnić technologię wykonania chodnika z działem merytorycznym GZDiZ w zakresie ochrony istniejących drzew.
 - Wszystkie nawierzchnie zielone zniszczone podczas budowy/remontu chodnika należy odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą, doprowadzając do stanu nie gorszego niż przed inwestycją.

4. Oświetlenie:

- ul. Telewizyjna – GZDiZ zawiadamia, że oczekuje na realizację projektu koncepcyjnego pn. „Projekt koncepcyjny przebudowy ulicy Telewizyjnej w Gdańsku. Oświetlenie drogowe” wykonany przez Biuro Usług

Inżynierskich EVIR, ul. Lotników Polskich 39/5, 80-809 Gdańsk opracowany na rzecz BRS Invest Sp. z o.o., Sp. K., ul. Radarowa 155, 80-298 Gdańsk w zakresie oświetlenia dróg lub na wystąpienie o warunki techniczne budowy oświetlenia dla zakresu ujętego we wniosku z Budżetu Obywatelskiego

- ul. Złota Karczma (2 etap) - GZDiZ zawiadamia, że jedynie w przypadku zmiany rozszerzającej powierzchnię przebudowywanych ciągów komunikacyjnych w pasie drogowym wymagane jest zapewnienie spełnienia obecnie obowiązującej normy PN/EN 13201 oświetlenie dróg (dla nowych elementów pasa drogowego). W przypadku nie spełniania wymagań klasy oświetleniowej P3 dla ciągów pieszych przez istniejące oświetlenie należy wystąpić do GZDiZ o warunki techniczne projektowania oświetlenia do realizacji jako rozszerzenie prowadzonej inwestycji lub oddzielne zadanie do realizacji w tym samym czasie co inwestycja drogowa.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania

Tomasz Wawrzonek