

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Siłownia terenowa: biegacz, orbitrek, wyciąg górny, prasa ręczna i nożna, wahadło, wioślarz, rowerek, dwie ławki, dwa kosze na śmieci, tablica informacyjna; **Kosztorys inwestorski,** kompleksowe ułożenie kostki brukowej z obrzeżami pod urządzeniami, oraz dojście z intrzyńskiego parkingu tj. utwardzenie terenu wykonane z kostki brukowej 6 cm na podbudowie betonowo-piaskowej 6/15/10 lub wykonanej z tłuczni 6/20/10, obrzeża betonowe 60 mm.

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 1	Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
KNNR 6	Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 231	Nawierzchnie na drogach i ulicach

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa siłowni terenowej na osiedlu Styków w Głogowie Małopolskim		
1	Element	Siłownia terenowa		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Biegacz montaż na rurze: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, stopnice wykonane z płyty HDPE	szt.	1
1.2	Kalkulacja indywidualna	Orbitrek montaż na rurze: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, stopnice wykonane z płyty HDPE	szt.	1
1.3	Kalkulacja indywidualna	Wyciąg górny montaż na rurze: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, siedzisko wykonane z płyty HDPE	szt.	1
1.4	Kalkulacja indywidualna	Prasa ręczna montaż na rurze: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, siedzisko wykonane z płyty HDPE	szt.	1
1.5	Kalkulacja indywidualna	Prasa nożna montaż na rurze: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, stopnice wykonane z płyty HDPE	szt.	1
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wahadło montaż na rurze: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, stopnice wykonane z płyty HDPE	szt.	1
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wioślarz montaż na rurze: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo siedzisko wykonane z płyty HDPE	szt.	1
1.8	Kalkulacja indywidualna	Rowerek montaż na rurze: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, siedzisko wykonane z płyty HDPE	szt.	1
1.9	Kalkulacja indywidualna	Ławka parkowa: Konstrukcja: profil metalowy malowany proszkowo, Listwy: drewno olszyna impregnowane lite bezrdzeniowe, Montaż: na stałe do podłoża	szt.	2
1.10	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci: Wymiary: 40cmx40cmx90cm, Pojemność: 40l, kształt: koło, Materiał: drewno iglaste, stal	szt.	2
1.11	Kalkulacja indywidualna	Tablica regulaminowa: Tablica regulaminowa na dwóch nogach, Wymiary: 80cmx5cmx180cm Materiał: profil metalowy, blacha	szt.	1
1.12	Kalkulacja indywidualna	Montaż elementów j.w , transport +beton	kpl	1
2	Element	Dojścia/chodniki		
2.1	KNNR 1/201/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV -koryto	m3	25,00
2.2	KNNR 231/402/3	Analogia ławy pod obrzeża , betonowa zwykła	m3	3,50
2.3	KNNR 6/404/2	Obrzeża betonowe, 20x5x100 -cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	100
2.4	KNNR 6/104/1 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10- cm, walec vibracyjny	m2	100
2.5	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10- cm	m2	100
2.6	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6- cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, (w tym 10% kolor)	m2	100