

EZP.271.44.2024

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 9 ul. Biskupa Dominika

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7

1 Rozbiórki i demontaże						
1 d.1	Demontaż bujaka	3 kpl.	RAZEM	3.00		
2 d.1	Demontaż huśtawki 2 - stanowiskowej	1 kpl.	RAZEM	1.00		
3 d.1	Demontaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią	1 kpl.	RAZEM	1.00		
4 d.1	Demontaż pojazdu na sprężynach - helikopter	1 kpl.	RAZEM	1.00		
5 d.1	Demontaż pojazdu - auto	1 kpl.	RAZEM	1.00		
6 d.1	Demontaż tablicy edukacyjnej	1 szt.	RAZEM	1.00		
7 d.1	Demontaż huśtawki ze zjeżdżalnią	2 kpl.	RAZEM	2.00		
8 d.1	Demontaż piaskownicy 4,6*4,5 m	1 kpl.	RAZEM	1.00		
9 d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	12.0 m ²	RAZEM	12.00		
10 d.1	Rozebranie obrzeża betonowego 6/25/100	21.0 m	RAZEM	21.00		
11 d.1	Kontener na odpady z utylizacją	3 kpl.	RAZEM	3.00		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2 Prace przy istniejącym drzewostanie						
12 d.2	Zabezpieczenie tymczasowe drzew (30*2+20)*0.8	m2	RAZEM	64.00		
13 d.2	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	4 m2	RAZEM	4.00		
14 d.2	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	15 szt.	RAZEM	15.00		
15 d.2	Kontener na odpady z utylizacją	1 kpl.	RAZEM	1.00		
3 Nawierzchnia syntetyczna (gr 40 mm)						
16 d.3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	RAZEM	107.50		
17 d.3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	RAZEM	107.50		
18 d.3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	RAZEM	107.50		
19 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	RAZEM	107.50		
20 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	RAZEM	107.50		
21 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m2	RAZEM	107.50		
22 d.3	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, bezspoinowa gr 40 mm	m2	RAZEM	107.50		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
4 Nawierzchnia żwirowa						
23 d.4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm					
	95.5	m2	RAZEM	95.50		
24 d.4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2					
	95.5	m2	RAZEM	95.50		
25 d.4	Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym					
	95.5	m2	RAZEM	95.50		
26 d.4	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm					
	95.5	m2	RAZEM	95.50		
27 d.4	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm					
	95.5	m2	RAZEM	95.50		
28 d.4	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12					
	95.5	m2	RAZEM	95.50		
5 Nawierzchnia mineralno-żywiczna w tym nawierzchnia specjalna						
29 d.5	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm					
	78.33	m2	RAZEM	78.33		
30 d.5	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości					
	78.33	m2	RAZEM	78.33		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
31 d.5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV					
	78.33	m2				
			RAZEM	78.33		
32 d.5	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm					
	78.33	m2	RAZEM	78.33		
33 d.5	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłincem 5-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm					
	78.33	m3	RAZEM	78.33		
34 d.5	Podbudowa z kłınca warstwa górna 4-12 za każdy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2					
	78.33	m2	RAZEM	78.33		
35 d.5	Warstwa ściernalna - za każdy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2.5					
	75.0	m2	RAZEM	75.00		
36 d.5	Nawierzchnia z płytek typu sztruks 0.3*0.3*2					
		m2	RAZEM	0.18		
37 d.5	Nawierzchnia z kostki kamiennej 3.15					
		m2	RAZEM	3.15		
6 Wykonanie trawnika						
38 d.6	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm					
	220.0	m2	RAZEM	220.00		
39 d.6	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -15					
	220.0	m2	RAZEM	220.00		
40 d.6	Warstwa wegetacyjna gr. 8 cm					
	220.0	m2	RAZEM	220,00		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
41 d.6	Warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm różnicy grubości Krotność = -2 220.0	m2	RAZEM	220.00		
42 d.6	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 220.0	m2	RAZEM	220.00		
43 d.6	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim z dosianiem trawy i nawozów azotowych i odchwszczeniem 220.0	m2	RAZEM	220.00		
7 Obrzeża plastikowe						
44 d.7	Obrzeża plastikowe o wymiarach 7,8/8,5/100 cm, z montażem za pomocą gwoździ systemowych 111.4	m	RAZEM	111.40		
45 d.7	Obrzeża plastikowe o wymiarach 10/8,5/100 cm, z montażem za pomocą gwoździ systemowych 47.5	m	RAZEM	47.50		
8 Urządzenia placu zabaw						
46 d.8	Montaż istniejącej trampoliny ziemnej 158/158 cm, wymiar maty do skakania 100/100, wymiar strefy bezpiecznej 400/400	1 szt	RAZEM	1.00		
47 d.8	Huśtawka wagowa 4-ro osobowa z montażem wymiar urządzenia 385/40/115 wymiar strefy bezpiecznej 565/240, wysokość swobodnego upadku 100 cm	1 szt	RAZEM	1.00		
48 d.8	Huśtawka wagowa sprężynowa z montażem wymiar urządzenia 155/35/75 wymiar strefy bezpiecznej 355/235, wysokość swobodnego upadku 45 cm	1 szt	RAZEM	1.00		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
49 d.8	Huštawka podwójna z montażem wymiar urządzenia 235/385/225 wymiar strefy bezpiecznej 750/385, wysokość swobodnego upadku 130 cm	1	szt	RAZEM	1.00	
50 d.8	Huštawka podwójna (bocianie gniazdo +koszyczek) z montażem wymiar urządzenia 235/455/225 wymiar strefy bezpiecznej 750/455, wysokość swobodnego upadku 130 cm	1	szt	RAZEM	1.00	
51 d.8	Stolik do piaskownicy z montażem wymiar urządzenia.45/45/40, wymiar strefy bezpiecznej 45/45, wysokość swobodnego upadku 40cm	2	szt	RAZEM	2.00	
52 d.8	Piaskownica sześciokątna z montażem wymiar urządzenia 345/300/30 wymiar strefy bezpiecznej 645/600, wysokość swobodnego upadku 30cm	2	szt	RAZEM	2.00	
53 d.8	Bujak na sprężynie - żabka z montażem wymiar urządzenia 75/45/80 wymiar strefy bezpiecznej 275/245, wysokość swobodnego upadku 45 cm	1	szt	RAZEM	1.00	
54 d.8	Zestaw tablic edukacyjnych ze sklepikiem wraz z montażem wymiar urządzenia 330/155/220 wymiar strefy bezpiecznej 630/155, wysokość swobodnego upadku 30 cm	1	szt	RAZEM	1.00	
55 d.8	Sprężynowiec-traktor z montażem; wymiar urządzenia 175/90/110 wymiar strefy bezpiecznej 375/290, wysokość swobodnego upadku 70 cm	1	szt	RAZEM	1.00	
56 d.8	Zestaw zabawowy z pochylnią i zjeżdżalnią wraz montażem; wymiar urządzenia 660/410/280 wymiar strefy bezpiecznej 960/660, wysokość swobodnego upadku 150 cm	1	szt	RAZEM	1.00	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
57 d.8	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią z montażem; wymiar urządzenia 720/375/345 wymiar strefy bezpiecznej 970/625, wysokość swobodnego upadku 160 cm	1	szt	RAZEM	1.00	
9 Urządzenia pomocnicze						
58 d.9	Tablica informacyjna z montażem zgodnie ze wzorem UM Gdyni oraz tablica informacyjna o finansowaniu wym 45/8/202	1	szt	RAZEM	1.00	
59 d.9	Kosz na śmieci z montażem: 50/43/90 cm	1	szt	RAZEM	1.00	
60 d.9	Ławka z oparciem i podłokietnikami z montażem wymiary urządzenia 70/150/82	3	szt	RAZEM	3.00	
61 d.9	Ławka bez oparcia dziecięca z montażem wymiary urządzenia 40/180/40	5	szt	RAZEM	5.00	
62 d.9	Stojak na rowery z montażem wymiar 80/80	3	szt	RAZEM	3.00	
10 Prace związane istniejącą furtką						
63 d.10	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	0.9*1.5*2	m2	RAZEM	2.70	
64 d.10	Dwukrotne malowanie farbą epoksydową i balustrad z prętów prostych	2.7	m2	RAZEM	2.70	
65 d.10	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm Krotność = 2	0.10*0.9	m2	RAZEM	0.09	
11 Nasadzenia						

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
66 d.11	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m (14 krzewów z przesadzenia)					
	2+1+12+12+14	szt.	RAZEM	41.00		
67 d.11	Lilak pospolity Mme Lemone h-0,8m	2	szt.	RAZEM	2.00	
68 d.11	Kalina koralowa Roseum h -1,6-1,8m	1	szt.	RAZEM	1.00	
69 d.11	Hortensja bukietowa "Dart's Little Dot"	8	szt.	RAZEM	8.00	
70 d.11	Winobluszcz	12	szt.	RAZEM	12.00	
71 d.11	Rozścielenie kory na tereni płaskim					
	4.2	m2	RAZEM	4.20		
					Razem netto:	
					Razem brutto zł:	
					w tym VAT 23%	