

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA TELEKOMUNIKACJA BUDOWA I DEMONTAŻ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ (kanalizacji-rurociągów optotelekomunikacyjnych, linii kablowych podziemnych oraz linii nadziemnych na podbudowie słupowej teletechnicznej)						
"Droga powiatowa nr 0252T w msc. Ciemiętniki – Pilczyca"						
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych						
Numer	Nr SST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	Kod CPV: 45231000-5 Budowa i przebudowa kanalizacji					
1.1	D.01.03.04.A	Wykonanie przepustów z rur HDPE, w gruncie kategorii III-IV z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych, przepust do 10 m, średnica 32 mm	m	30,00		0,00
1.2	D.01.03.04.B	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1-m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-12-mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	m	110		0,00
1.3	D.01.03.04.A	Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kategorii III, warstwy X otwory = 1x1, suma otworów: 1	m	82,00		0
1.4	D.01.03.04.A	Wciąganie mikrorurki do kanalizacji pierwotnej, mechanicznie pierwsza mikrorurka otwór wolny	m	120,00		0,00
2	Kod CPV: 45231000-5 Budowa i demontaż linii napowietrznych					
2.1	D.01.03.04.D	Demontaż mufy słupowej	szt	1,00		0,00
2.2	D.01.03.04.D	Wprowadzenie kabla na słup z montażem osłony	szt	1,00		0,00
2.3	D.01.03.04.D	Montaż przełącznicy skrzynkowej FTTH	szt	1,00		0,00
3	Kod CPV: 45231000-5 Budowa i demontaż kabli optycznych					
3.1	D.01.03.04.C	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową	m	155,00		0,00
3.2	D.01.03.04.C	Montaż zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skręcany dla 1 złącza	szt	1,00		0,00
3.3		Dodatek za nabudowanie studni na istniejącym ciągu kanalizacyjnym	szt	1,00		0,00
3.4	D.01.03.04.C	Demontaż zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skręcany dla 1 złącza	szt	1,00		0,00
3.5	D.01.03.04.C	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowod	złącze	1,00		0,00
3.6	D.01.03.04.C	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowod	złącze	23,00		0,00

Numer	Nr SST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
3.7	D.01.03.04.C	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód	odcinek	1,00		0,00
3.8	D.01.03.04.C	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek	12,00		0,00
3.9	D.01.03.04.C	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód	odcinek	2,00		0,00
3.10	D.01.03.04.C	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek	70,00		0,00
3.11	D.01.03.04.C	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód	odcinek	2,00		0,00
3.12	D.01.03.04.C	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek	70,00		0,00
3.13	D.01.03.04.C	Montaż złączy końcowych - 1 łączone włókno	szt.	4,00		0,00
3.14	D.01.03.04.C	Montaż złączy końcowych - każde następne łączone włókno do 48 włókien	szt.	62,00		0,00
Podsumowanie kosztorysu						
Wartość kosztorysu netto w zł						0,00
VAT:						0,00
Wartość brutto w zł						0,00