



RZUT POSADZKI

Ściana GK istniejąca postawiona jest bezpośrednio na parkiecie.
Po rozebraniu ścianki rozebrać należy część posadzki (parkietu) w sąsiednim pomieszczeniu [3]. Objąć remontem część niezbędną podłogi wg. wskazań do remontu podłogi pom. SALI NARAD



Istniejący parkiet ułożony jest w jodełkę od ściany wewnętrznej do okien.
Projektowana rozbiórka parkietu (100%), oderwanie desek podłogowych do ślepego pułapu w celu położenia instalacji elektrycznej w rurkach i osadzenie floorboxów, przybicie powtórne desek i wykonanie nowego parkietu.

Sposób ułożenia nowego parkietu, środkowy wzór - wykorzystać należy istniejące deszczółki parkietu



Nowe deszczółki tworzące obramienia
Kleпки odzyskane z istniejącego parkietu ok 45x6,5cm

ADRES:	Dz. ewid. nr 1118/1 obr. 207 Przemysł		
INWESTOR:	POWIAT PRZEMYSKI Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemysł		
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT i PRZEBUDOWA SALI NARAD Z ZAPLECZEM		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT POSADZEK		
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dominik Stempniak	NR UPR: 18/PKOKK/2014	
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR:	
OPRACOWANIE:	DSA STUDIO mgr inż. arch. Dominik Stempniak		NR RYS. W2
		DATA: 03.2024	
		SKALA: 1:100	