

Oznaczenia

		Ks1	Ks2	Ks3	Ks4	Ks5	Ks5	Ksr7
Rzędne terenu	[m]	52,35	52,55	53,10	53,70	54,18	54,18	54,18
Rzędne osi rury	[m]	50,54	50,67	51,23	51,68	52,16	52,16	52,24
Głębokość osi rury	[m]	1,81	1,88	1,87	2,02	2,02	2,02	1,94
Odległość	[m]	0,0	10,50	51,25	85,75	123,25	123,25	125,25
Średnica / Materiał	[m]		10,50 ø200PCV	40,75 ø200PCV	34,50 ø200PCV	37,50 ø200PCV		2,00
Spadek	[%]		⁄ 1,00 %	⁄ 1,35 %	⁄ 1,3 %	⁄ 1,3 %		⁄ 4,0 %
							52,70	

UWAGI :

1. PROJEKTUJE SIĘ RURY KANALIZACYJNE, JEDNOLITE, KIELICHOWE PVC-U FIRMY WAVIN.
2. PRZEWODY KANALIZACYJNE UKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.
3. PROJEKTUJE SIĘ STUDZIENKI KANALIZACYJNE PP-ø425 Z KLAPA BETONOWĄ NP. KACZMAREK
4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE INSTALOWAC WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ

Adres	dz. nr 90/1, 47/24, 47/39 obręb 0016 SIADŁO GÓRNE gmina Kołbaskowo, powiat Police
Temat rys.	KANALIZACJA SANITARNA GRAW. ROZWINIĘCIE-1
Projektant:	mgr inż. M. Jagodziński upr. proj. nr. 72/Sz/2002
Sprawdzający:	mgr inż. K. Karkoszka upr. proj. nr. ZAP/0104/PWOS/09

Biuro Technik Instalacyjnych "DOMICIL"
PRZECŁAW 55C/5
tel.602360676
Email:domicil@o2.pl

FAZA	BRANZA	SKALA	DATA	NR RYS.
P.W.	SANITARNA	1:100 / 1:200	11.2021	PW/Ks/02

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody B.T.I."DOMICIL" zabronione.
Prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,tom II".