

Jasień, dnia 28.04.2023 r.

ZPiOŚ.2710.4.2023.MŁas

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: ZPiOŚ.2710.4.2023.MŁas

„Budowa drogi gminnej nr 101201F – ul. Akacyjowa w Jasieniu”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 28.04.2023 r.

1. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę dla drzew które są do usunięcia w ramach inwestycji.

Odpowiedź: Drzewa oznaczone na projekcie numerami 1-6 zostały usunięte. Do zadań wykonawcy należy usunięcie pni po wyciętych drzewach.

Pozostałe krzewy i drzewa przewidziane do usunięcia o średnicy pnia do 15 cm stanowią przydrożne zarośla, na które nie ma konieczności uzyskania Decyzji na ich usunięcie (jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm).

2. Prosimy o dodanie pozycji dotyczącej zabezpieczenia kolizji energetycznych w postaci rur dwudzielnych wraz z podaniem ich średnicy.

Odpowiedź: Zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych przepustami osłonowymi z odkopaniem i zasypaniem kabla po wykonaniu przekopów kontrolnych, rurami dwudzielnymi o średnicy:

- 110 mm o łącznej długości 56 m dla sieci nN i telekomunikacyjnych

- 160 mm o łącznej długości 20 m dla sieci SN.

3. Prosimy o dodanie pozycji " Przesławienie słupa energetycznego" wraz z podaniem jego parametrów oraz parametrów złączy.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem Budowlanym: Słup elektroenergetyczny zlokalizowany w obrębie jezdni skrzyżowania ul. Brzozową zostanie przesławiony poza jezdnię przez właściciela sieci – ENEA Operator Sp. z o.o. wg odrębnego opracowania.

4. Prosimy o informacje jakim kruszywem powinna zostać wypełniona nawierzchnia eko.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem Budowlanym: szczeliny wypełnione żwirem płukanym 2/8 mm,

5. Prosimy o informacje czy zamawiający dopuszcza zamianę nawierzchni na inny rodzaj

(pełną - bez możliwości infiltracji wody) np Holand, Behaton.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany nawierzchni na kostkę pełną.