

Zet. 16 do 512

PRZEDMIAR ROBÓT - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3826W ORŁÓW - ROKOTÓW w km 2+530 - 4+940 dł. 2,41 km
ETAP II - ROBOTY BRUKARSKIE I OZNAKOWANIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KRAWĘŻNIKI, ZJAZDY I PERONY kod CPV 45233222-1			
1 BCD poz. d.1 674		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 75	m		
			m	75.00	
				RAZEM	75.00
2 BCD poz. d.1 674		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej /skośne/ 24	m		
			m	24.00	
				RAZEM	24.00
3 BCD poz. d.1 674		Oporniki betonowe betonowe o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej /skośne/ 1573	m		
			m	1573.00	
				RAZEM	1573.00
4 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3257+241	m ²		
			m ²	3498.00	
				RAZEM	3498.00
5 KNNR 6 d.1 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 150	m ²		
			m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
6 BCD poz. d.1 709		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem /perony/ 241	m ²		
			m ²	241.00	
				RAZEM	241.00
7 BCD poz. d.1 709		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 3257	m ²		
			m ²	3257.00	
				RAZEM	3257.00
8 KNNR 6 d.1 0404-05 D.08.03.01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 218	m		
			m	218.00	
				RAZEM	218.00
9 KNNR 6 d.1 0404-05 D.08.03.01		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem 2227	m		
			m	2227.00	
				RAZEM	2227.00
2		OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE			
10 KNNR 6 d.2 0705-02		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawężnikowe ciągłe malowane mechanicznie <P-4>82*0.24	m ²		
			m ²	19.68	
				RAZEM	19.68
11 KNNR 6 d.2 0705-03		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawężnikowe przerywane malowane mechanicznie <P-1a>275*0.04+<P-1b>1623*0.04+<P-1e>16*0.12+<P-6>438*0.08	m ²		
			m ²	112.88	
				RAZEM	112.88
12 KNNR 6 d.2 0705-06		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie <P-13>8*0.2625	m ²		
			m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
13 KNNR 6 d.2 0705-07		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 20.52	m ²		
			m ²	20.52	
				RAZEM	20.52
14 KNNR 6 d.2 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 29	szt.		
			szt.	29.00	
				RAZEM	29.00
15 KNNR 6 d.2 0702-04		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² <tablice znaków>28	szt.		
			szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
16 KNNR 6 d.2 0702-05		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² (znaki z demontażu) 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3					
4		INWENTARYZACJA			
17 Anal. indyw. d.4		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	obiekt		
			obiekt	1.00	
				RAZEM	1.00