

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Roboty remontowo-modernizacyjne obiektów Gminy Wronki 2024r**

Obiekt : **Świetlica wiejska Jasionna**

Adres : Jasionna 40 dz nr 192/2 gm Wronki

### Roboty budowlane

Zamawiający : **Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki**

Adres : ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23% :	zł
<b>Wartość robót ogółem :</b>	<b>zł</b>
Słownie:	

Podstawy cenowe :

Poziom cen :

Opracował :

Zamawiający :

Wykonawca :

Budowa : Roboty remontowo-modernizacyjne obiektów Gminy Wronki 2024r  
Obiekt : Świetlica wiejska Jasionna  
Adres : Jasionna 40 dz nr 192/2 gm Wronki

**Roboty budowlane**

**TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH**

Nr poz.	Opis działu	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Wartość zł
1.	<b>Roboty budowlane</b>						
1.1.	<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1.2.	<b>Tynki mozaikowe</b>						
1.3.	<b>Malowanie</b>						
1.4.	<b>Podłoża, posadzki, podłogi</b>						
	<b>RAZEM KOSZTORYS</b>						
Wartość kosztorysowa robót :							zł
Podatek VAT 23% :							zł
Wartość robót ogółem :							zł

- Koniec zestawienia -

Budowa : Roboty remontowo-modernizacyjne obiektów Gminy Wronki 2024r  
Obiekt : Świetlica wiejska Jasionna  
Adres : Jasionna 40 dz nr 192/2 gm Wronki

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
[ 1.]		<b>Roboty budowlane</b>				
[ 1.1.]		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR-W 401-1216-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	14.419	m2		
2	KNR 1323-1001-11-00	Zabezpieczenie okien i drzwi i wyposażenia stałego folią	42.720	m2		
3	Kalkulacja ind.	Demontaż i ponowny montaż wyposażenia w pomieszczeniach	1.000	kpl		
4	KNR 401-0816-06-20	Rozebranie posadzek z deszczułek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i większej ANALOGIA rozbiórka podłogi z paneli	78.175	m2		
5		Zerwanie istniejącej wyprawy z tynku mozikowego	50.784	m2		
6	KNR-W 401-1202-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: do 5 m2	22.487	m2		
7	KNR-W 401-1202-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	163.741	m2		
8	KNR-W 401-1202-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych PRZYJĘTO 5% POWIERZCHNI MALOWANYCH ŚCIAN	9.311	m2		
9	KNR-W 401-0353-13-00	Wykucie z muru: krętek wentylacyjnych, drzwiczek	1.000	szt		
[ 1.2.]		<b>Tynki mozaikowe</b>				
10	KNR 0007-0301-01-00	Przygotowanie powierzchni przez czyszczenie środkiem czyszczącym	50.784	m2		
11	KNR 0007-0204-03-00	Szpachlowanie powierzchni o grubości 0,5 mm zaprawą WYRÓWNIANIE ŚCIAN POD ZDJĘCIU POWŁOK POD WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO	50.784	m2		
12	KNR 0007-0202-02-00	Gruntowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe polimerowo -mineralne środkiem gruntującym	50.784	m2		
13	KNR 0007-0116-01-00	Wykonanie tynku mozaikowego na przygotow. podłożu wzmocnionym środkiem gruntującym UWAGA drobnoziarnisty dekoracyjny tynk mozaikowy o granulacja i kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem	50.784	m2		
[ 1.3.]		<b>Malowanie</b>				
14	KNR-W 401-1204-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z szpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	186.228	m2		
15	KNR-W 401-1204-01-00	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	91.480	m2		
16	KNR-W 401-1204-02-00	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - farba wodorocieczalna kolor odporność na szorowanie w/g PN -EN 13300 Klasa 1	94.748	m2		
17	KNR-W 401-1212-02-00	Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża OŚCIEŻNICE	2.880	m2		
18	KNR-W 401-1209-10-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	9.600	m2		
19	KNR-W 401-1212-28-00	Malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	40.000	m		
20	KNR-W 401-0324-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krętek wentylacyjnych	1.000	szt		
21	KNR 1323-1001-04-00	Mycie okien i drzwi	9.520	m2		

Nr poz.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
22	KNR 1323-1001-07-00	Mycie posadzek	14.419	m2		
[ 1.4.]		<b>Podłoża, posadzki, podłogi</b>				
23	NNRKB 007-1134-01-10	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W PODŁOŻU POSADZKI PRZYJĘTO 10%	7.817	m2		
24	KNR-W 202-1105-01-10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, grubości 2 mm zatarte na gładko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: o dużej wytrzymałości UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W PODŁOŻU POSADZKI PRZYJĘTO 10%	7.817	m2		
25	ZAL1 002-0604-01-00	Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe ANALOGIA MATY IZOLACYJNE POD PANELE POD ŁÓGOWE Pianka z folią LDPE pod panele podłogowe	78.175	m2		
26	ZAL1 002-1205-09-00	Posadzki z płyt prospanelowych wraz z montażem cokołów przysściennych z listew drewnianych z drewna liściastego Panele podłogowe kl.ścieral.AC6	78.175	m2		
27	KNNR 007-0507-04-00	Montaż drobnych elementów aluminiowych: progi i listwy osłaniające LISTWY PROGOWE	1.700	m		
Wartość robót :						