


PRZEKRÓJ A-A



Zakres prac modernizacji wewnętrznego budynku magazynowego nr 3 w Składnicy RARS w Leśmierzu:

1. Odkurzenie sufitu, oczyszczenie z sadzy poprzez mycie i piaskowanie, zmycie, naprawa uszkodzeń tynków sufitów, szpachlowanie szpachlówką mineralną i malowanie emulsją krylową,
2. Odkurzenie, usunięcie poprzez mycie i piaskowanie pozostałości sadzy z tynków ścian, słupów, belek i podciągów, nałożenie cienkowarstwowej wyprawy mineralnej, malowanie farbami krylowymi,
3. Frezowanie posadzki na głębokość 15cm, wykonanie izolacji poziomej, betonowanie posadzki gr. 15cm z warstwą posypki z żelazciem,
4. Wycie otulin przewodów instalacji w uzupełnieniem uszkodzonych lub brakujących fragmentów poszycia z balchy.
5. Wycie koryt instalacyjnych wraz z przewodami instalacji teletechnicznych.

| | |
|---|---|
| <p align="center">BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno</p> | |
| <p>Nazwa inwestycji</p> | <p>Modernizacja wewnętrzna budynku magazynowego nr 3 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Leśmierzu</p> |
| <p>Adres</p> | <p>Leśmierz 6 gm. Ozorków dz. nr 50</p> |
| <p>Inwestor</p> | <p>Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa</p> |
| <p>Tytuł rysunku</p> | <p>Przekroje A-A - stan projektowany</p> |
| <p>Opracował: mgr inż. Krzysztof Henkla LOD/0858/P00K/08</p> | <p>Podpis:</p> |
| | <p>Nr r/s. A-2</p> |
| | <p>Skala : 1 : 150</p> |
| | <p>Data : 11.2022</p> |