

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Remont rynien wraz z częścią pokrycia dachowego i obróbkami blacharskimi
ADRES INWESTYCJI : ul. Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kasandra Milios-Szczepanik
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana rynien i rur spustowych na Hali Sportowej Uniwersytetu Śląskiego			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	134	m	134.000	
				RAZEM	134.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	poz.1*0.40	m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	poz.1*0.50	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	poz.1*0.50	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.1*3.14*(0.075)*(0.075)+poz.2*3.14*(0.05)*(0.05)+poz.3*0.001	m ³	2.813	
				RAZEM	2.813
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 6 poz.1*3.14*(0.075)*(0.075)+poz.2*3.14*(0.05)*(0.05)+poz.3*0.001	m ³	2.813	
				RAZEM	2.813
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywiezienie papy z rozbiórki	m ³		
d.1	0108-09	poz.4*0.01	m ³	0.670	
				RAZEM	0.670
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wywiezienie papy z rozbiórki	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 6 poz.8	m ³	0.670	
				RAZEM	0.670
10	KNR 2-02	Dostawa i montaż impregnowanej deski czołowej, dla montażu nowych rynien z hakami doczołowymi	m ²		
d.1	0410-01	analogia poz.1*0.5	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
11	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 7024 (pas okapowy na gzymsie, pas okapowy nad rynną)	m ²		
d.1	0506-02	analogia poz.1	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
12	KNR 2-02	Montaż uchwytów i rynien o średnicy 125mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024 (grafit)	m		
d.1	0508-03	analogia poz.1	m	134.000	
				RAZEM	134.000
13	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 100 mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024	m		
d.1	0510-02	poz.2	m	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR-W 2-02	Montaż papy termozgrzewalnej PYE PV 200 S5 (gzyms+pas okapowy)	m ²		
d.1	0504-01	analogia poz.1*0.5+poz.1*0.75	m ²	167.500	
				RAZEM	167.500