

## Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany:

- zabezpieczyć miejsce wykonywania prac,
- zapewnić kierownika robót do nadzoru nad pracami na budowie oraz prowadzenia dziennika budowy,
- zapewnić kontenery na odpady budowlane (wg. potrzeb),
- przeprowadzić rozbiorę budynków starego zaplecza boiska Orlik ul. Wiśłana 69 oraz wywieźć i przekazać do utylizacji odpady z rozbioru,
- zabezpieczyć instalację elektryczną przyłączeniową do zaplecza boiska,
- zabezpieczyć instalację wod.-kan. przyłączeniową do zaplecza boiska,
- Wykonawca jest zobowiązany w okresie od rozpoczęcia prac rozbiorczych do zakończenia realizacji nowego zaplecza zapewnić bezpieczny dostęp do boiska do piłki nożnej oraz do boiska wielofunkcyjnego oraz zapewnić możliwość zapalania/gaszenia oświetlenia sportowego boisk z rozdzielni elektrycznej tymczasowej;
- wybudować nowe zaplecze boiska zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszego postępowania oraz specyfikacjami wykonania robót,
- do podłączenia instalacji elektrycznej do nowego zaplecza boiska (zgodnie z dokumentacją projektową),
- do wykonania instalacji elektrycznej ogrzewania rur kanalizacyjnych i wodnych, zabezpieczającej przyłącza wod.-kan. przed zamarzaniem,
- do podłączenia instalacji sanitarnej do nowego zaplecza boiska (zgodnie z dokumentacją projektową),
- do wykonania chodników dookoła nowego zaplecza boiska zgodnie z dokumentacją projektową,
- do uporządkowania terenu po wykonaniu prac, wywieżenia i przekazania do utylizacji śmieci,



- do uporządkowania terenów zielonych, wyrównania i dosiania trawników (wg. potrzeb)
- do oznakowania tabliczkami BHP/poż. elementów obiektu zgodnie z wymogami odrębnych przepisów (oznakowanie rozdzielnic niskiego napięcia, oznakowanie głównego wyłącznika prądu itp.)
- do przeprowadzenia i dokonania niezbędnych czynności odbiorowych celem przekazania wybudowanego obiektu do eksploatacji,
- do zorganizowania szkolenia z obsługi nowego budynku zaplecza sportowego dla grupy pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do Zamawiającego:

- komplet kluczy do nowego obiektu, 3 szt. klucza do każdego zamka,
- komplet dokumentacji powykonawczej, 3 komplety.
- komplet instrukcji do instalacji i urządzeń wbudowanych na obiekt, 1 kpl.


Dokumentacja powykonawcza musi zawierać komplet dokumentacji niezbędny do przekazania obiektu do użytkowania, zwłaszcza:

- dokumentację i projekty powykonawcze poszczególnych branż z uwzględnieniem i naniesieniem wszelkich zmian względem dokumentacji projektowej wykonawczej,
- karty materiałowe wszystkich wbudowanych materiałów, instalacji i urządzeń,
- instrukcje użytkowania, DTR,
- protokoły z pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznej,
- protokoły pomiarów natężenia oświetlenia (zasadniczego, awaryjnego, ewakuacyjnego),
- protokoły z testów głównego wyłącznika prądu,
- oświadczenia kierownika robót i oświadczenia kierowników poszczególnych branż instalacyjnych



Wykonawca jest zobowiązany udzielić 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany obiekt oraz wszystkie jego elementy.

Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru końcowego obiektu.

  
Michał Karolak

