


Trawa syntetyczna zasypana piaskiem kwarcowym,
Worstwa wyrównawcza – miat kamienny 0–4mm, gr. 2cm
Worstwa klinująca – kliniec lub kamień tamany 0–31,5, gr. 15cm
Worstwa odsoczaająca z piasku, min gr. 40cm zagęszczony do Is=0,97
Grunt rodzimy, wskaźnik zagęszczenia Is=0,9


Trawa naturalna
Worstwa wegetacyjna gr. 15cm
Grunt rodzimy



PRZEKRÓJ B–B– Boisko do siatkówki i tenisa

Worstwa syntetyczna poliuretanowa klej + granulit, gr. 13mm
Worstwa stabilizująca syntetyczno– mineralna, gr. 3,5cm
Worstwa klinująca – kliniec lub kamień tamany 0–31,5, gr. 15cm
Worstwa odsoczaająca z piasku, min gr. 40cm zagęszczony do Is=0,97
Grunt rodzimy, wskaźnik zagęszczenia Is=0,9

Trawa naturalna
Worstwa wegetacyjna gr. 15cm
Grunt rodzimy



PRZEKRÓJ A–A– boisko do koszykówki,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.
LASOĆIE, ul. SZKOLNA 16
64–100 LESZNO
NIP 697–22–25–959
e–mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl

TEMPUS

OBIEKT
Budowa boisk o nawierzchni sztucznej wraz z oświetleniem przy
ul. Edmunda Bojanowskiego
Jednostka ewid. Leszno 306301_1
Obręb ewid. Leszno 0002
Działka ewid. nr 4/56, 4/57 50/7, 121

INWESTOR
MIASTO LESZNO
ul. K. Korasia 15
64–100 Leszno

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ A–A, B–B

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawo autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

PROJEKTANT KONSTRUKCJA	inż. TOMASZ KACZMAREK Upoważnienie nr WKP/02/9/PWK/09 w specjalności konstrukcyjnej	SKALA 1: 20
ASISTENT PROJEKTANTA, OPRACOWAL	mgr inż. arch. AGNIESZKA KNOP	NR RYS. A–2
DATA OPRACOWANIA MAJ 2024	BRANŻA KONSTRUKCJA	STRONA 8