

PRZEDMIAR ROBÓT 072-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI 492575P LIPIE GÓRY
Obiekt: DROGA GMINNA 492575P LIPIE GÓRY
Lokalizacja: DZ.NR EWID.: 214/1, 215 OBRĘB KIEJSZE, DZ. NR EWID. 8/1
OBRĘB LIPIE GÓRY, GM. BABIAK, POW. KOLSKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

Zamawiający: GMINA BABIAK
PLAC WOLNOŚCI, 62 - 620 BABIAK

PRZEDMIAR 072-01-001

Strona 1

12-07-2024

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,538
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	10	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta pod wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdów i poboczy (w miejscach braku istniejącej podbudowy tłuczniowej)	m ²	1120,000
2	20	KNKB	006-01-01-06-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1120,000
3	NAWIERZCHNIA JEZDNI				
3	9	KNR	231-01-14-07-00 Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm - gr. 8 cm - w pasie prowadzonych prac w miejscach braku istniejącej podbudowy tłuczniowej pod jezdnie	m ²	540,000
3	20	KNR	231-01-07-01-00 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym 0-31,5 mm - 3 cm/m2	m ³	80,100
3	30	KNR	231-01-14-07-00 Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm - gr.12 cm	m ²	2831,000
3	40	KNR	231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,8 kg/m2	m ²	2670,000
3	50	KNR	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 4 cm	m ²	2670,000
4	NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW				
4	30	KNR	231-01-14-07-00 Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm - gr. 20 cm	m ²	74,000
4	40	KNR	231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,8 kg/m2	m ²	70,000
4	50	KNR	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 4 cm	m ²	70,000
5	NAWIERZCHNIA POBOCZY				
5	10	KNR	231-01-14-07-00 Wykonanie poboczy gruntowych z uzupełnieniem brakującego materiału o średniej grubości 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	800,000
6	ROBOTY ZIEMNE - WŁĄCZENIE DO DROGI POWIATOWEJ				
6	10	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta pod wykonanie konstrukcji poboczy(w miejscach braku istniejącej podbudowy tłuczniowej)	m ²	10,000
6	20	KNKB	006-01-01-06-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	10,000
7	NAWIERZCHNIA JEZDNI - WŁĄCZENIE DO DROGI POWIATOWEJ				
7	30	KNR	231-01-07-01-00 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym 0-31,5 mm - 20 cm/m2	m ³	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7	40	KNR	231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,8 kg/m2	m ²	50,000
7	51	KNR	231-03-10-01-00 Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 11 W 50/70 - gr. 5 cm	m ²	50,000
7	52	KNR	231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,8 kg/m2	m ²	50,000
7	60	KNR	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 4 cm	m ²	50,000
8	NAWIERZCHNIA POBOCZY - WŁĄCZENIE DO DROGI POWIATOWEJ				
8	10	KNR	231-01-14-07-00 Wykonanie poboczy z tłuczna - gr. 15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem - pod włączenie do drogi powiatowej	m ²	20,000
10	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10	10	KNKB	001-02-33-03-00 Wykonanie rowu przydrożnego wraz obsiewem mieszką traw (na 5 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy	metr	70,000
10	20	KNR	231-07-02-01-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych - oznakowanie pionowe	szt	19,000
10	30	KNR	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego - oznakowanie pionowe	szt	22,000
10	40	KNR	231-07-06-01-00 Oznakowanie poziome	m ²	12,000
10	50	KNR	231-07-03-03-00 Analog: Demontaż oznakowania pionowego	szt	6,000