

ZWiK.410.64.2021

***Biuro Projektowe  
inż Lech Przybylak  
ul. Narutowicza 121  
64-100 Leszno***

***Warunki techniczne***

na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bojanowie, dz. nr2605/5, 605/2, 604/11, 608/10, Gołaszynie dz. nr 876/4 oraz w Golinie Wielkiej dz. nr 83

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PVC 160, włączając się do istniejącej sieci wodociągowej PVC 160 posadowionej w dz. nr 83 w Golinie Wielkiej. W miejscu włączenia zamontować zasuwy odcinające.
2. Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PVC 200, włączając się do istniejącej sieci sanitarnej PVC 200 posadowionej w dz. nr 876/4 w Gołaszynie. Sieć należy włączyć za pośrednictwem istniejących studni, zachowując szczelność połączenia. Studnie na sieci kanalizacyjnej wykonać z betonu.
3. Przed zasypaniem wykopu, wykonane prace należy zgłosić do odbioru w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.
4. Termin rozpoczęcia robót należy uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.
5. W/w warunki techniczne są ważne do dnia 2023.09.07.

Otrzymują:  
-adresat  
-a/a

KIEROWNIK ZAKŁADU

  
mgr inż. Marek Dudziak