

Kielce, dnia 09.01.2024

Zn.spr.: SA.270.1.1.2024

## INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

### Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa drogi leśnej pożarowej nr 9 na terenie Leśnictw Skorków km 0+011,49 - km 1+221,19”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytanie:

#### Pytanie 1

Zgodnie z Planem sytuacyjnym Projektu wykonawczego zaprojektowano przepust R3 długości 9,0m. Natomiast w udostępnionej Tabeli przepustów oraz w poz. 10 przedmiaru robót przyjęto długość przepustu 8,0m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

#### Odpowiedź:

Zaprojektowano przepust o dł. 9,0m. Skorygowano przedmiar robót i tabelę przepustów.

#### Pytanie 2

Dotyczy poz. 35 przedmiaru robót. Pozycja odnosi się do robót rozbiórkowych istniejącego przepustu, której obmiar uwzględnia rozbiórkę przepustu dł. 8,50m + poz. 36. Poz. 36 przedmiaru odnosi się do robót ziemnych i jednostką obmiaru jest „m<sup>3</sup>”. Proszę o wyjaśnienie powyższego i ewentualna korektę przedmiaru robót.

#### Odpowiedź:

Poz. 35 przedmiaru dotyczy rozbiórki przepustu o dł. 8,5 m - skorygowano przedmiar robót.

#### Pytanie 3

Dotyczy poz. 38 przedmiaru robót. Wg Planu sytuacyjnego i opisu Dokumentacji technicznej „Przebudowy zjazdu z drogi powiatowej 1914T do dz. 2213/2 położonego w miejscowości Mieczyn” pod zjazdem zaprojektowano przepust PEHD średnicy 50cm o długości 14,5m. Natomiast obmiar poz. 38 wynosi 10,0m (taka sama długość podana w Tabeli przepustów przepust R1). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru

#### Odpowiedź:

Projektowany przepust na zjeździe z drogi powiatowej o śr. 40 cm i dł. 14,5 m – poprawiono poz. 38 oraz 39 w przedmiarze robót.

#### **Pytanie 4**

Na planie sytuacyjnym w udostępnionej Dokumentacji projektowej nie wskazano lokalizacji wykonania krawężnika betonowego 15x22cm na ławie betonowej. Roboty ujęte są w poz. 33 przedmiaru robót w zakresie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej w części na terenie Nadleśnictwa Kielce.

Proszę o wyjaśnienie, czy krawężnik należy wykonać tylko w części zjazdu znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Kielce o długościach podanych w poz. 33 przedmiaru robót, tj. 6,0m i 4,8m, czy też należy wykonać krawężnik również w części na terenie Starostwa Powiatowego Włoszczowa i o jakich długościach?

#### **Odpowiedź:**

Krawężniki ujęte w poz. 33 przedmiaru robót należy wykonać na połączeniu nawierzchni zjazdów z dróg powiatowych z drogą leśną (rys. 4-3 Projektu wykonawczego) odpowiednio:

- krawężnik o dł. 6m – na zjeździe z DP nr 1914T.
- krawężnik o dł. 4,8 m – na zjeździe z DP nr 1389T.

Oba krawężniki znajdują się na terenie Nadleśnictwa Kielce.

Z poważaniem  
Robert Płaski  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce

/podpisano elektronicznie/