

Przedmiar

Modernizacja Domów Kultury na terenie gminy Bobowa- „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Siedliskach”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Elewacja budynku- docieplenie				
1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	275
2	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	275
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	132,5
4	KNR K-33 0101/01	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej ATLAS	m2	263,19
5	KNR K-33 0101/07	Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej ATLAS STOPTER K-10	m2	263,19
6	KNR K-33 0301/02	Zabezpieczenie mikrobiologiczne elewacji preparatem grzybobójczym ATLAS MYKOS powierzchni fakturowych	m2	28,23
7	KNR K-33 0108/07	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER	mb	78
8	KNR K-33 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 do ścian w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER - gr.8cm 0,31	m2	263,19
9	KNR K-33 0108/05	Montaż profili dylatacyjnych prostych w systemach izolacji cieplnej	mb	12,45
10	KNR 0-33 23/05	Montaż listwy do ościeży	m	50,8
11	KNR K-33 0109/01	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki VERTER AKE 145A na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER	m2	263,19
12	KNR K-33 0108/01	Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER	mb	103,2
13	KNR K-33 0113/01	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków silikonowych z masy tynkarskiej ATLAS SILKON N-150 o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej	m2	197,2
14	KNR K-33 0114/01	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej ATLAS DEKO M o wielkości kamienia 1,0-1,6mm	m2	28,14
		13,25+14,89	razem	28,14
15	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m zew. dł.2,5m- parapety zew.	szt	21
16	KNR K-05r02 0101/04	Demontaż rur spustowych- do ponownego wykorzystania	m	18
17	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCV o średnicy 10 lub 11cm	m	18
18	KNR K-05r02 0101/06	Demontaż obróbek okapów bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych podbić dachowych	m2	24
19	KNR 2-22 0602/01	Wykonanie z łąt szkieletu do podwieszenia podsufitki	m3	1,64
		82*0,02	razem	1,64
20	KNR 2-22 0602/04	Wykonanie podsufitki z blachy	m2	40,12
21	KNR 0-18 2614/02	Montaż listw wykończeniowych	m	82
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż napisu - Dom Kultury Siedliska	szt	1
Wymiana stolarki okiennej				
23	KNR 0-19 0928/04	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4,407
24	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2	m2	4,407
		1,77*0,83*3	razem	4,407
Elewacja budynku- renowacja				
25	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	232

Przedmiar

Modernizacja Domów Kultury na terenie gminy Bobowa- „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Siedliskach”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR K-33 0101/01	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej ATLAS 226,57	m2	226,57
			razem	226,57
27	KNR K-33 0101/07	Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej ATLAS STOPPER K-10	m2	226,57
28	KNR K-33 0301/02	Zabezpieczenie mikrobiologiczne elewacji preparatem grzybobójczym ATLAS MYKOS powierzchni fakturowych	m2	16,32
29	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	226,57
30	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji farbą silikatową	m2	226,57
31	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu do 25cm- parapety zewnętrzne	m2	19,06
32	KNR K-05r02 0101/04	Demontaż rur spustowych	m	16
33	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCV o średnicy 10 lub 11 cm	m	16