


PRZEKRÓJ NORMALNY



Konstrukcja nawierzchni

1. Nawierzchnia jezdni w miejscu istniejącej nawierzchni

- Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S - 4 cm
- Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 11/16 W - min. 3 cm

2. Pobocze

- Warstwa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm

Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec

Przekroje charakterystyczne

Rysunek nr:
4.1

Data:
03 2021 r.

Skala:
1:50

Adres
inwestycji

Jednostka ewid. - Dobrzyca obszar wiejski; obręb Karminiec dz. nr: 150; obręb Gustawów dz. nr: 23, 29, 30, 24, 31, 25, 32, 26, 33

Inwestor

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

Zespół projektu

Nr uprawnień budowlanych

Podpis

Projektant
b. drogowa

mgr inż. Lech Marciniak

WKP/0391/POOD/19
spec. drogowa