

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hall wejściowy			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (boazeria)	m ²		
d.1	0426-03		m ²	53.800	
	analogia	53.8			
				RAZEM	53.800
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome (sufit)	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	12.950	
		12.95			
				RAZEM	12.950
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe (ściany)	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	40.850	
		40.85			
				RAZEM	40.850
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
d.1	2009-05		m ²	0.750	
		0.75			
				RAZEM	0.750
5	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.1	2006-02		m ²	40.850	
		40.85			
				RAZEM	40.850
6	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
d.1	0210-01		m	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000
7	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1	2006-04		m ²	12.950	
		12.95			
				RAZEM	12.950
8	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem 4x40W - przykręcanych0 oraz czujnikiem ruchu	szt.		
d.1	0511-19		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
9	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08		m	15.000	
	analogia	15			
				RAZEM	15.000
10	KNR 5-18	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wymiarach 4x4 dm	szt.		
d.1	0803-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-18	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wymiarach 6 x 7 dm	szt.		
d.1	0803-05		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
d.1	0501-02		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
13	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.1	0505-01		m ²	14.100	
		14.1			
				RAZEM	14.100
14	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0505-03		m ²	14.100	
		14.1			
				RAZEM	14.100
15	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²		
d.1	0505-02		m ²	0.750	
		0.75			
				RAZEM	0.750
16	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
d.1	0505-04		m ²	0.750	
		0.75			
				RAZEM	0.750
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03		m ²	40.450	
		40.45			
				RAZEM	40.450
18	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.1	1122-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.4	m	9.400	
				RAZEM	9.400
19	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
2		Klatka schodowa			
20	KNR 4-01 d.2 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust- boazeria MDF	m ²		
		77.2	m ²	77.200	
				RAZEM	77.200
21	KNR 0-17 d.2 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		77.2	m ²	77.200	
				RAZEM	77.200
22	KNR 4-01 d.2 1211-03	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice i progi Krotność = 2 7	m ²		
			m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
23	d.2 kalk. własna	Przełożenie pochwytyń drewnianych- 4 elementy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 5-08 d.2 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych- przełożenie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 d.2 2006-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
		54.6	m ²	54.600	
				RAZEM	54.600
26	KNR 2-02 d.2 2011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		21.6	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
27	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
28	KNR AT-31 d.2 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
29	KNR AT-31 d.2 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
30	KNR 2-02 d.2 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
		58.2	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
31	KNR 5-18 d.2 0803-04	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wymiarach 4,5 x 5 dm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-03 d.2 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-03 d.2 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie- plafony	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNNR-W 3 d.2 0807-03 analogia	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach do 8 m ² -deski	m ²		
		21.6	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
35	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		21.6	m ²	21.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21.600
36	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome (drewno- posadzka schodów, półka) 22.05	m ²		
			m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
37	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe (ościeża, słup) 8.75	m ²		
			m ²	8.750	
				RAZEM	8.750
38	KNR 2-02 d.2 1506-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami termoodpornymi powierzchni wewnętrznych - drewna - klatki schodowe (farba typu OLITERM)- posadzka, schody, półka, słup) 30.8	m ²		
			m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
39	KNR 2-02 d.2 1506-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami termoodpornymi typu OLITERM powierzchni wewnętrznych - drewna - klatki schodowe(balustrada, obudowa grzejnika) 4.3	m ²		
			m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
40	KNR-W 2-02 d.2 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
41	KNR-W 2-02 d.2 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm + pochwyt 28.8	m		
			m	28.800	
				RAZEM	28.800
42	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją 1.7	m ³		
			m ³	1.700	
				RAZEM	1.700