


P4 - tarasy
PŁYTKI MROZOODPORNE NA KLEJU MROZOODPORNYM
IZOLACJA WODOSZCZELNA - 2 mm
WYLEWKA CEM. ZBROJONA - 5 cm
TERMOIZOLACJA - 15cm
PAROIZOLACJA
PŁYTA ŻELBETOWA ze spadkiem 1,75% - 15cm
TYNK WEWNĘTRZNY

P3 - posadzka ceramiczna na stropie
POSADZKA : PŁYTKI CERAMICZNE - 2,0 cm
( antypoślizgowe )
WYLEWKA BETONOWA - 4,0 cm
FOLIA PE ( klejona na zakład )
STYROPIAN ELSTYCZNY DŹWIĘKOCHŁONNY - 4,0 cm
STROP ŻELBETOWY - 15,0 cm
TYNK CEM.-WAP.

P3a - posadzka ceramiczna na stropie
POSADZKA : PŁYTKI CERAMICZNE - 2,0 cm
( antypoślizgowe )
WYLEWKA BETONOWA - 4,0 cm
STROP ŻELBETOWY - 15,0 cm
TYNK CEM.-WAP.

P5
DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁĄTY
KONTRŁATY
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WEŁNA MIN. TWARDA 20 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
BLACHA T50, GR 0,75 mm
PŁATWIE
KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO

P1 - sala gimnastyczna i sala kondycyjna
podłoga systemowa powierzchniowo-elastyczna (dane techniczne wg wytycznych producenta)
WYKŁADZINA (LINODUR)
WARSTWA ROZKŁADAJĄCA OBCIĄŻENIA
FOLIA PE - 0,03 mm
ŚLEPA PODŁOGA
LEGARY Z PRZEKŁADKĄ
PODKŁADKA ELASTYCZNA
SZLICHTA BETONOWA B15 - 5,0 cm
( zbrojona siatką O 5 o oczkach 20 cm )
STYROPIAN FS15 - 7,0 cm
IZOLACJA POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA :
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁAD BETONOWY B10 - 10,0 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI - 15,0 cm



	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl
INWESTOR	Miasto i Gmina Międzyzlesie Plac Wolności 1, 57 - 530 Międzyzlesie
ADRES OBIEKTU	działka nr ewid.412/1 w miejscowości Międzyzlesie , Gmina Międzyzlesie , powiat Kłodzko
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch Małgorzata Gołąbek Nr upr. bud.:UAN-VIII-7342/154/92
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch Beata Struzik Nr upr. bud.:ZPN-VIII-7342/59/98
SKALA	1:100
RYS.	A-8
	11.2018
	Nr str.31