


WARSTWY DACHOWA		
D1	2 x PAPA NA LEPIKU	
	CIĄDZ CEMENTOWA	1.0 cm
	CZARNE SZKŁO PIAKOWE	8.0 cm
	PROSZEK HYDROFOBOWY	0.5 cm
	PLYTA ŻELBETOWA STROPOWA	14.0 cm

WARSTWY PODŁOGOWE		
P1	WYKONCZENIE WG OPISU NA RZUCIE	
	CIĄDZ CEMENTOWA	2.5 cm
	CZARNE SZKŁO PIAKOWE	4.0 cm
	PROSZEK HYDROFOBOWY	0.5 cm
	PLYTA ŻELBETOWA STROPOWA	14.0 cm

P2	WYKONCZENIE WG OPISU NA RZUCIE	
	WYLEWKA CEMENTOWA	2.5 cm
	PLYTA ŻELBETOWA FUNDAMENTOWA	50.0 cm
	2 x PAPA NA LEPIKU	
	BETON PODKŁADOWY	15.0 cm



PRAWA AUTORSKIE

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO DLA CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁY WYDANE. INFORMACJE NIE MOGĄ BYĆ POD ŻADNYM POZOREM ZMIENIANE, UZUPEŁNIANE, LUB USUWANE. JEŻELI WYMAGANE JEST WPROWADZENIE ZMIAN NA RYSUNKU TO MUSZĄ ONE BYĆ DOKONANE WYŁĄCZNIE PRZEZ AUTORA RYSUNKU. RYSUNEK, ANI ŻADNA CZĘŚĆ INFORMACJI NA NIM ZAWARTA NIE MOŻE BYĆ POWIELANA BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY AUTORA

UWAGI :

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM,
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA,

LEGENDA:

- istniejące ściany–stropy żelbetowe
- poziom wykończony powierzchni
- oznaczenia warstw przekrojowych

GŁÓWNY PROJEKTANT		EXPERTS GROUP SP. Z O.O. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice, tel. +48 732 888 575 e-mail: biuro@expertsgroup.pl	
ARCHITEKTURA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż arch. Marcin Ligarski	27/05/SLOK/II	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Stępień	54/06/SLOK/II	
INWESTOR		Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice	
PROJEKT		Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do obowiązujących przepisów ppoż.	
TYTUŁ RYSUNKU		STAN ISTNIEJĄCY PRZEKRÓJ A-A	
FAZA PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY	
NR PROJEKTU	SKALA	DATA	
01-PB-2019	1:100	5 LISTOPAD 2019	
BRANŻA	NUMER RYSUNKU		REWIZJA
ARCHITEKTURA	AI-08		-