




PRZEKRÓJ NR 1




PRZEKRÓJ NR 3 PRZECZ DROGĘ W NASYPIE



PRZEKRÓJ NR 2 PRZEZ MIJANKĘ (PLAC SKŁADOWY) PO STRONIE LEWEJ



SZCZEGÓŁ **A** SKALA 1:10



OZNACZENIA:

- 1 - nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm
- 2 - gr. 7cm zagęszcz. mechanicznie wraz z zamknięciem powierzchni w-wy klinującą grys 0/2mm
- 3 - warstwa dolna nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwiązanych
- 4 - uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 15cm
- 5 - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
- 6 - o gr. 25 cm z wytrzymałości C1,5/2,0 (stabilizacja wykonana na miejscu z
- 7 - materiałów z dowozu (grunt i cement)
- 8 - warstwa wzmacniająca (jak odsączająca) z pospółki grubości 20 cm
- 9 - geotkanina wzmacniająca podłoże o wytrzymałości min. 88 kN w obu kierunkach
- 10 - pobocza wykonane z mieszanki w proporcji 2/1 z mieszanki kruszyw
- 11 - niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm z pospółką
- 12 - skarp i dno rowu pokryte humusem o gr. 10cm i obsiane
- 13 - mieszanką traw niskich
- 14 - podłoże rodzime (kat. G4) po zdlęciu w-wy humusu dogęszczone i
- 15 - wyprofilowane/nasyg

JWAGA:

Receptę na stabilizację wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi

OBJEKT:	BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 80 „LONGINA” W NADLEŚNICTWIE KRZYSZKOWICE, LEŚNICTWO KŁĘPINA gmina Nowogrod Bobrzański (080905.5) obręb Kłępina (nr 0009) działki nr 54/10, 54/8, 57/3, obręb Dragowina (nr 0006) działki nr 69/1, 53/1, 68/1, 52/1, 67/1, 170/1.			
	PRC-BUD Karolina Czajkowska, ul. Sokola 9, 66-008 Wilkanowo			
Autorzy:	Inicj i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr rej.:
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Rusnak	do prot. bez ograniczeń w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego 1452/2000/057.06	06.10.2022z.	nr typ.:
OPRACOWAL:	mgr inż. Grzegorz Rusnak	do prot. bez ograniczeń w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego 1452/2000/057.06	06.10.2022z.	2
SKALA				
1:50 i 1:10				
DATA: 06.10.22				

PRZEKROJE NORMALNE