

Przedmiar Robót

Remont drogi powiatowej nr 3209S - Powstańców Śląskich w Tworogu

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Kalkulacja własna	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	1,36		0,00 zł
2	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 8 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	66		0,00 zł
3	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie wykonawcy	m ²	2080		0,00 zł
4	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	50		0,00 zł
5	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni bitumicznej, kruszywowej lub gruntowej o grubości 10cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	50		0,00 zł
6	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	1040		0,00 zł
7	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	1040		0,00 zł
8	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej ławy krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy i przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	1040		0,00 zł
9	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej ławy obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy wraz z przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	1040		0,00 zł
10	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy chodnika o grubości 10 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	2080		0,00 zł
11	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość średnią 8 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	7600		0,00 zł
	II.		ROBOTY ZIEMNE - Chodniki i zjazdy				
12	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 36 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	2080		0,00 zł
	III.		PODBUDOWY CHODNIKÓW				
13	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 z dowozu o grubości 15 cm	m ²	2080		0,00 zł
14	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2080		0,00 zł
	IV.		PODBUDOWY JEZDNI				
15	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 24 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	7600		0,00 zł
16	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubość 25 cm, na miejscu C1,5/2	m ²	7600		0,00 zł
17	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	7600		0,00 zł
	V.		NAWIERZCHNIE				
18	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej emulsją bitumiczną	m ²	7600		0,00 zł
19	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16W KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 8 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy tłuczniowej emulsją bitumiczną	m ²	7600		0,00 zł
20	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor szary, fazowana – chodnik)	m ²	7600		0,00 zł
21	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor czerwony, fazowana – zjazdy)	m ²	2060		0,00 zł
22	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka integracyjna z wypustkami, kolor żółty, prostokąt, fazowana – przy przejściach dla pieszych)	m ²	20		0,00 zł

VI.		ELEMENTY DRÓG I ULIC					
23	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Krawężniki betonowe zwykłe 15x30, najazdowe 15x22, skośne 15x22/30	mb	1040		0,00 zł
24	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 o grubości 15 cm z oporem (przyjęto 0,06m3 betonu na 1mb ławy z oporem)	m³	62,4		0,00 zł
25	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8	mb	1040		0,00 zł
26	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe o grubości 15 wraz z obetonowaniem (przyjęto 0,045 m3 betonu na 1mb ławy z oporem)	m³	52		0,00 zł
VII.		ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
27	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pokrywy nastudziennej teletechnicznej wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	3		0,00 zł
28	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejących urządzeń sieci wodociągowej i gazowej – skrzynki żeliwne wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	15		0,00 zł
29	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej	szt.	5		0,00 zł
30	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejącego wpustu deszczowego – do regulacji stosować pierścienie betonowe wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	10		0,00 zł
31	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z DOR (linie ciągłe i przerywane, strzałki przejścia dla pieszych, inne)	m2	689		0,00 zł
32	Kalkulacja własna	D.01.02.04 D.10.11.01 D.04.01.01 D.04.05.01	Budowa kompletnego wpustu ulicznego z osadnikiem i syfonem wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	szt.	9		0,00 zł
33	Kalkulacja własna	D.01.02.04 D.10.11.01	Wykonanie przykanalika o średnicy 200 mm wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	mb	40		0,00 zł
34	Kalkulacja własna	D.05.03.27	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego grubość 20cm, wraz z profilowaniem, zagęszczeniem, korytowaniem załadunkiem, oraz utylizacją urobku po	m²	960		0,00 zł
35	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z utylizacją materiału, wraz z korytowaniem załadunkiem, oraz utylizacją urobku po stronie wykonawcy.	mb	1280		0,00 zł
36	Kalkulacja własna	D.10.01.01	Budowa muru oporowego, palisady o średniej wysokości 1,50 m wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi	mb	50		0,00 zł
37	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy średniej grubości warstwy humusu 10 cm. - zieleńce + skarpy	m2	1040		0,00 zł
38	Kalkulacja	D.05.03.23	Rozebranie kostki brukowej betonowej na wjazdach do	m2	150		0,00 zł
39	Kalkulacja	D.07.01.01	zgodnie z załączonym rysunkiem oznakowania.	szt.	27		0,00 zł
40	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Rozbiórka obecnego oznakowania pionowego, tablic wraz ze słupami, wraz z załadunkiem i dostarczeniem na miejsce wskazane przez zamawiającego	szt.	27		0,00 zł

Wartość netto 0,00 zł
Podatek VAT 0,00 zł
Wartość brutto 0,00 zł

Przedmiar robót							
Remont drogi powiatowej nr 3209S - ul.Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
I.							
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	Kalkulacja własna	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,45		0,00 zł
2	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 8 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	70		0,00 zł
3	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość średnia 8 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m²	2400		0,00 zł
IV.							
PODBUDOWY Jezdni							
4	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 24 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m²	2400		0,00 zł
5	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubość 25 cm, na miejscu C1,5/2	m²	2400		0,00 zł
6	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m²	2400		0,00 zł
V.							
NAWIERZCHNIE							

7	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej emulsją bitumiczną.	m ²	2400	0,00 zł
8	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 16W KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 8 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy tłuczniowej emulsją bitumiczną.	m ²	2400	0,00 zł
VII. ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
9	Kalkulacja własna	D.05.03.27	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego grubość 20cm, wraz z profilowaniem, zagęszczeniem, korytowaniem załadunkiem, oraz utylizacją urobku po stronie wykonawcy.	m ²	570	0,00 zł
10	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z utylizacją materiału, wraz z korytowaniem załadunkiem, oraz utylizacją urobku po stronie wykonawcy.	mb	760	0,00 zł
11	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z DOR (linie ciągłe i przerywane, strzałki przejścia dla pieszych, inne)	m2	230	0,00 zł
12	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Montaż oznakowania pionowego, tablic wraz ze słupami, zgodnie z załączonym rysunkiem oznakowania.	szt.	7	0,00 zł
13	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Rozbiórka obecnego oznakowania pionowego, tablic wraz ze słupami, wraz z załadunkiem i dostarczeniem na miejsce wskazane przez zamawiającego	szt.	7	0,00 zł

Wartość netto	0,00 zł
Podatek VAT	0,00 zł
Wartość brutto	0,00 zł

Wartość wykonania całego zadania	
Wartość netto	0,00 zł
Podatek VAT	0,00 zł
Wartość brutto	0,00 zł



