

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16, w celu wykonania z garderoby, pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z przebudową schodów zewnętrznych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych			
1	Grupa	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	Element	STOLARKA DRZWIOWA			
1	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m ² - analogia- wykucie z muru stolarki okiennej wraz z utylizacją	m ²	8,31	
2	KNR 401/333/12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły- przebicie otworu drzwi wejściowych	szt	1,00	
3	KNRW 202/132/5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych przy wymianie stolarki drzwiowej	m	3,90	
4	KNR 19/1024/8 (1)	Drzwi aluminiowe, osadzanie na kotwach, kompletne (ościeżnica, zamek, samozamykacz, wkładka), aluminium ciepłe, przeszklone szyba bezpieczna	m ²	2,10	
5	KNR 19/1024/8 (1)	Drzwi aluminiowe, osadzanie na kotwach, kompletne (ościeżnica, zamek, samozamykacz, wkładka), przeszklone szyba bezpieczna	m ²	4,20	
6	KNRW 202/1040/5	Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki- analogia - Ślusarka wewnętrzna z profili anodowanych – szklenie 33.2/12/33.2 Si (z folią akustyczną) zestaw z drzwiami przesuwными	m ²	5,88	
7	KNNR 2/1104/1	Analogia- montaż ościeżnic drewnianych	szt	14,00	
8	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, kompletne (klamka, zamek, wkładka)	m ²	27,60	
1.2	Element	ŚCIANKI G-K, SUFITY PODWIESZANE			
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż taśmy akustycznej pod profil ścianek g-k	m	89,29	
10	KNRW 202/2003/6	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02	m ²	229,05	
11	KNRW 202/2003/6	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02- płyta wodoodporna (wzmocnienie przy mocowaniu umywalk, wc)	m ²	38,82	
12	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi- parametry zgodnie z dokumentacją	m ²	200,00	
13	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi- sufit higieniczny do WC	m ²	8,00	
1.3	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	kpl	1,00	
15	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	246,54	
16	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m ²	736,07	
17	NNRNKB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m ²	736,07	
18	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża pod farby emulsyjne, powierzchnie pionowe	m ²	736,07	
19	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych, 2-krotne	m ²	736,07	
20	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m ²	52,27	
21	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	m ²	52,27	
1.4	Element	Instalacja wod- kan, hydrantowa, biały montaż			
22	Kalkulacja własna	Przeróbka instalacji wodociągowej do istniejących pomieszczeń socjalnych, toalet	kpl	1,00	
23	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt	4,00	
24	KNR 215/117/1	Analogia- Dodatek za podejścia do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i punktów czerpalnych	szt	5,00	
25	KNNRS 4/211/5 (2)	Zlewozmywak z ociekaczem i baterią nabołatową , z blachy stalowej (pom. socjalne)	kpl	1,00	
26	KNNRS 4/212/2 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą , z syfonem z tworzywa sztucznego wpuszczana w blat (pom. socjalne)	kpl	1,00	
27	Kalkulacja własna	Montaż blatu kuchennego i szafki w pom. socjalnym	kpl	1,00	

28	Kalkulacja własna	Montaż podgrzewacza elektrycznego o poj. 10 l, montowany w szafce podblatowej	kpl	1,00	
29	Kalkulacja własna	Montaż podgrzewaczy przepływowych w toaletach	kpl	2,00	
30	KNNRS 4/212/2 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą - umywalka i bateria dla niepełnosprawnych	kpl	1,00	
31	KNNRS 4/214/2	Ustęp z płuczką typu kompakt- analogia- urządzenie dla osób niepełnosprawnych wraz z deską sedesową antybakteryjną	kpl	1,00	

strona nr: 3
2023-05-08

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
32	KNNRS 4/214/5	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	kpl	1,00	
33	Kalkulacja własna	Montaż uchwytów w toalecie dla osób niepełnosprawnych (komplet)	kpl	1,00	
34	KNNRS 4/212/2 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą , z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1,00	
35	KNNRS 4/214/2	Ustęp z płuczką typu kompakt z deską sedesową antybakteryjną	kpl	1,00	
36	Kalkulacja własna	Montaż podajnika na mydło, papier, uchyty na papier toaletowy, piktogramów na drzwiach wc	kpl	1,00	
37	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra do wc	kpl	2,00	
38	KNRW 215/135/3	Zawór czepalny Dn`25`mm	szt	2,00	
39	KNRW 215/216/1 (1)	Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi`50`mm	szt	1,00	
40	Kalkulacja własna	Włączenie instalacji wody zimnej ppoż. do istniejącej instalacji w budynku	kpl	1,00	
41	KNRW 215/138/1	Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn`25`mm	szt	1,00	
42	KNRW 215/142/1	Szafka hydrantowa naścienna- analogia- hydrant wewnętrzny H25 w szafce natynkowej z miejscem na gaśnice, węzem o dł. 30 m wraz z zaworem hydrantowym	szt	1,00	
43	KNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	kpl	1,00	
1.5	Element	Instalacja c.o.			
44	Kalkulacja własna	Demontaż wraz przeróbką instalacji c.o. wykonanie podłączeń do grzejników wg dokumentacji	kpl	1,00	
45	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących grzejników wraz z utylizacją	kpl	1,00	
46	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe z dostosowaniem mocy grzewczej	szt	20,00	
47	KNRW 215/412/3	Montaż zaworów grzejnikowych	szt	20,00	
48	KNRW 215/412/3	Analogia- Montaż głowic termostatycznych	szt	20,00	
49	KNRW 215/436/1	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	urządze	20,00	
1.6	Element	Instalacja elektryczna i słaboprądowa			
50	Kalkulacja własna	Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej wg dokumentacji technicznej, demontaż istniejącego osprzętu i montaż kabli i przewodów gniazdek, włączników, instalacji lamp, podgrzewaczy, przewodów wentylacji, bruzdowanie i zaprawianie bruzd, montaż puszek podtynkowych	kpl	1,00	
51	KNNR 5/501/2 (1)	Analogia- Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych typu LED	kpl	62,00	
52	KNNR 5/501/2 (1)	Analogia- Montaż opraw awaryjnych typu LED	kpl	3,00	
53	KNNR 5/501/2 (1)	Analogia- Montaż opraw kierunkowych typu LED	kpl	3,00	
54	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	20,00	
55	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5`mm2 końcowe	szt	55,00	
56	KNNR 5/1301/2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3- fazowy	pomiar	10,00	
57	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	2,00	

58	Kalkulacja własna	Instalacja niskoprądowa wg dokumentacji projektowej- rozprowadzenie przewodów, montaż gniazdek	kpl	1,00	
1.7	Element	Wentylacja			
59	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przebieg przez ściany i przejść przez ściany g-k	kpl	1,00	
60	KNR 217/122/1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100 mm	m2	20,00	
61	KNR 5/410/2	Analogia- Wentylatory sufitowy wyłączany światłem i anemostaty sufitowe	szt	40,00	
2	Grupa	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych, remont schodów			
2.1	Element	Pochylnia dla niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych			
62	KNRW 201/308/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m, doły o głębokości do 1,0 m, grunt kategorii III	szt	20,00	
63	KNRW 202/208/1 (1)	Słupy żelbetowe prostokątne, wysokość do 4 m, obwód do przekroju: do 6 m/m2	m3	1,710	
64	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym	m3	2,00	
65	KNRW 202/202/3 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne	m3	5,00	
66	KNRW 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno	m2	20	
67	KNRW 202/259/3 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie	t	0,05	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
68	KNRW 202/259/4 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane	t	0,7	
69	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pochylni żelbetowej wg dokumentacji projektowej	m2	45,93	
70	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej balustrady schodowej kolidującej z podjazdem	kpl	1,00	
71	KNR 2/1301/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych- analogia- wykonanie i montaż balustrady wraz z pochwytem, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo	m	120,00	
72	KNR 2/1301/2	Pochwyty stalowe na wspornikach, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo- montaż	m	120,00	
73	KNR 401/205/8	Naprawa stopni schodowych i spocznika, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2- remont schodów	szt	12	
74	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 15 cm	m2	30,575	
75	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	52,500	
76	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	30,575	
77	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	30,575	