
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : WYDZIELENIE PrEMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWIE
ADRES INWESTYCJI : KOMOROWO
INWESTOR : GMINA RZAŚNIK
ADRES INWESTORA : 07-205, RZAŚNIK UL. JESIONOWA 3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Branża budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT WEWNĘTRZNY POMIESZCZEŃ REMIZY			
1.1		WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12				
1		2.05*11+0.7*1	m	23.25	
				RAZEM	23.25
2	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0347-09				
1		0.1*2*11	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
3	KNR 2-22	analogia- warstwa wyrównawcza pod parapety	m ²		
d.1.	0202-05				
1		2*0.26*11+0.9*0.26	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
4	KNNR 2	Parapety prefabrykowane z lastryka białego na białym cemenci gr 4 cm iszer. 30 cm	m		
d.1.	1802-02				
1		2.05*11+0.9*1	m	23.45	
				RAZEM	23.45
5	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych po obmurowanych końcach parapetów	szt.		
d.1.	0707-02				
1		12*2	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
6	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających pod parapetami	m		
d.1.	0707-05				
1		2*11+0.9	m	22.90	
				RAZEM	22.90
7	kalk indyw	Wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku	m ³		
d.1.					
1		(2.1*0.3*0.04*11+0.7*0.3*0.04+0.2*0.2*0.2*2*12)*1.3	m ³	0.62	
				RAZEM	0.62
1.2		ROBOTY MALARSKIE			
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie ścian	m ²		
d.1.	1202-08				
2		(14.26*2)*3.15+10.68*2*3.15+6.3*2*3.15+3.53*2*3.15+4.1*2*3.15+3.5*2*3.15-2.05*1.45*11-1.45*2.23*2-1.4*2.2-1.8*2-1.6*2	m ²	217.89	
				RAZEM	217.89
9	KNR AT-12	Okładziny podciągu płytami g.k	m ²		
d.1.	0101-01				
2		14.24*0.3*2+14.24*0.25	m ²	12.10	
				RAZEM	12.10
10	KNNR 2	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
d.1.	0903-03				
2		(14.26*2)*3.15+10.68*2*3.15+6.3*2*3.15+3.53*2*3.15+4.1*2*3.15+3.5*2*3.15-2.05*1.45*11-1.45*2.23*2-1.4*2.2-1.8*2-1.6*2	m ²	217.89	
				RAZEM	217.89
11	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach oraz obudowie podciągu	m ²		
d.1.	0802-06				
2		(14.26*2)*3.15+10.68*2*3.15+6.3*2*3.15+3.53*2*3.15+4.1*2*3.15+3.5*2*3.15-2.05*1.45*11-1.45*2.23*2-1.4*2.2-1.8*2-1.6*2+14.24*0.4	m ²	223.58	
				RAZEM	223.58
12	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1.	0605-04				
2		(14.26*2)*3.15+10.68*2*3.15+6.3*2*3.15+3.53*2*3.15+4.1*2*3.15+3.5*2*3.15-2.05*1.45*11-1.45*2.23*2-1.4*2.2-1.8*2-1.6*2+14.24*0.4	m ²	223.58	
				RAZEM	223.58
1.3		SUFIT PODWIESZANY , OBMUROWANIE SŁUPÓW , DRZWI WEWNĘTRZNE			
13	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1.	2702-01				
3		5.2*2*14.24+3.53*6.3+4.1*3.5	m ²	184.68	
				RAZEM	184.68

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 0118-10 3	Obmurowanie słupów cegła ozdobną (cegła łupana) 2.88*3	m m	 8.64	
				RAZEM	8.64
15	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 3	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z futryną 1.45*2.23	m ² m ²	 3.23	
				RAZEM	3.23
1.4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
16	KNNR 5 d.1. 0502-02 4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - o 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR 4-03 d.1. 0307-08 4	Wymiana przełącznika podwójnego 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
18	KNR 4-03 d.1. 0307-08 4	Wymiana przełącznika pojedynczego 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
19	KNR 4-03 d.1. 0306-02 4	Wymiana podtynkowych gniazd pojedynczych 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
20	KNR 4-03 d.1. 0306-02 4	Wymiana podtynkowych gniazd podwójnych 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
21	KNR 4-03 d.1. 1134-01 4	Demontaż opraw 17+2	szt. szt.	 19.00	
				RAZEM	19.00
22	KNNR 5 d.1. 0503-02 4	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych LEDY 17	kpl. kpl.	 17.00	
				RAZEM	17.00
23	KNNR 5 d.1. 0502-01 4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowe 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
1.5		POSADZKA W GARAŻU			
24	KNR 4-01 d.1. 0212-01 5	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych (PODŁOŻE BETONOWE) (4.3*10.7-4*0.9)*0.08	m ³ m ³	 3.39	
				RAZEM	3.39
25	KNR 4-01 d.1. 0106-01 5	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m (4.3*10.7-4*0.9)*0.3	m ³ m ³	 12.72	
				RAZEM	12.72
26	KNR 4-01 d.1. 0108-09 5	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami na odległość do 1 km 3.39+12.72	m ³ m ³	 16.11	
				RAZEM	16.11
27	KNNR 2 d.1. 1201-01 5	Podkłady betonowe C8/10 gr 15 cm (4.3*10.7-4*0.9)*0.15	m ³ m ³	 6.36	
				RAZEM	6.36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1.	0604-01				
5		4.3*10.7-4*0.9	m ²	42.41	
				RAZEM	42.41
29	KNNR 2	Posadzka betonowa z betonu C20/25 gr 20 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym	m ³		
d.1.	1201-01				
5		(4.3*10.7-4*0.9)*0.20	m ³	8.48	
				RAZEM	8.48