

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1		Opłata za utylizację gruzu budowlanego - 1m3 = 1600kg	t		
		16,30 * 1,6	t	26,08	
				RAZEM	26,08
2		PRACE BRUKARSKIE			
11 d.2	KNR 2-31 101-5	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat. I-II	m2		
		43,81 + 146,69 + 2,26	m2	192,76	
				RAZEM	192,76
12 d.2	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		-192,76	m2	-192,76	
				RAZEM	-192,76
13 d.2	KNR 2-31 101-6	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		192,76	m2	192,76	
				RAZEM	192,76
14 d.2	KNR 2-31 401-1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat. I-II	m		
		137,40	m	137,40	
				RAZEM	137,40
15 d.2	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2		
		192,76	m2	192,76	
				RAZEM	192,76
16 d.2	KNR 2-31 105-1	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm - piasek z odzysku	m2		
		192,76	m2	192,76	
				RAZEM	192,76
17 d.2	KNR 2-31 105-2	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu pow. 3 cm - piasek z odzysku 50%	m2		
		192,76	m2	192,76	
				RAZEM	192,76
18 d.2	KNR 2-31 407-5	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obrzeża granitowe - analogia	m		
		137,40	m	137,40	
				RAZEM	137,40
19 d.2	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka granitowa cięto -łupana 7x9 cm - analogia	m2		
		192,76 * 0,3	m2	57,83	
				RAZEM	57,83
20 d.2	KNR 2-31 0502-02	Chodniki z płyt typu polbruk płukany szary o wym 35x35x5 cm	m2		
		192,76 - 57,82	m2	134,94	
				RAZEM	134,94
21 d.2	KNR 4-01 108-8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	m3		
		9,20	m3	9,20	
				RAZEM	9,20
22 d.2	KNR 4-01 108-5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m3		
		9,20	m3	9,20	
				RAZEM	9,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Remont schodów - murek oporowy			
23 d.3	KNR 2-31 101-5	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm,grunt kat.I-II	m2		
	schody	1,10 * 2,20 + 0,50 * 2,20	m2	3,52	
	schody	0,32 * 2,25 * 6	m2	4,32	
				RAZEM	7,84
24 d.3	KNR 2-31 103-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II	m2		
		7,84	m2	7,84	
				RAZEM	7,84
25 d.3	KNR 2-31 401-1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.I-II	m		
		32	m	32,00	
				RAZEM	32,00
26 d.3	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3		
		0,56	m3	0,56	
				RAZEM	0,56
27 d.3	KNR 2-31 407-5	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obrzeża granitowe - analogia	m		
		32	m	32,00	
				RAZEM	32,00
28 d.3	KNR 2-31 105-1	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
29 d.3	KNR 2-31 105-2	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
30 d.3	KNR 2-31 402-3	Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	m3		
		0,72	m3	0,72	
				RAZEM	0,72
31 d.3	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka granitowa cięto -łupana 7x9 cm - analogia	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
32 d.3	KNR 2-31 0502-02	Chodniki z płyt typu polbruk płukany szary o wym 35x35x5 cm	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
33 d.3	KNR 2-31 701-3	Poręcze ochronne sztywne z pochwytym i przeciągiem z rur o średnicy 60 mm i 38 mm o rozstawie słupków 1.5 m z rur o średnicy 60 mm - analogia - balustrada schodowa - montaż wraz z pomalowaniem.	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
34 d.3	KNR 19-01 0639-02	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2	m2		
		24,12	m2	24,12	
				RAZEM	24,12

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów ręczn. na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2		
		24,12	m2	24,12	
				RAZEM	24,12
36 d.3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. dokładną ilość ustalić w trakcie wykonywania prac	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
37 d.3	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,60 * (13,50 + 23,40 + 3,30)	m2	24,12	
				RAZEM	24,12
38 d.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		0,35 * (13,50 + 23,40 + 3,30)	m2	14,07	
				RAZEM	14,07