

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty Malarskie korytarz I p. i WC I p. i IV p. WC Parter					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 124,7	m ² m ²	 124,700	
				RAZEM	124,700
2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi i okien folią 51,1	m ² m ²	 51,100	
				RAZEM	51,100
3	KNR 4-01 1202-09	Przygotowanie powierzchni , zmycie z poszpachlowaniem nierówności i spękań powierzchni tynku. 478,98	m ² m ²	 478,980	
				RAZEM	478,980
4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 478,98	m ² m ²	 478,980	
				RAZEM	478,980
5	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 42,3	m ² m ²	 42,300	
				RAZEM	42,300
6	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 8,8	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800

1PRZEDMIAR

