



SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - ZESKOCZNIA - RZUT



- UWAGI:
- Przed rozpoczęciem prac należy przygotować teren, wykonać pomiary sprawdzające rzędnę terenu z rzędnymi zawartymi w projekcie. Z uwagi na konieczność nawiązania wysokościowego projektowanych elementów do elementów istniejących konieczne jest wykonywanie robót pod stałym nadzorem i w stałej współpracy z doświadczonym geodetą. Wszelkie rozbieżności z poczynionymi na etapie projektu założeniami wysokościowymi należy zgłaszać na bieżąco projektantowi w celu wprowadzenia ewentualnej poprawki.
  - Wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem.
  - Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione.
  - W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
  - W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahе decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu.



13mm	nawierzchnia poliuretanowa
120mm	beton C20/25 zbrojony włóknem polimerowym 1,5 kg/m <sup>3</sup>
	folia budowlana gr. 0,3mm
250mm	kruszywo łamane C50/30 o uziarnieniu 0,0–31,5mm (E2 ≥ 80MPa lub EVD ≥ 40MPa)
100mm	piasek zagęszczony (Is=0,98)
	podłoże istniejące E2≥20 MPa

ermis.ctb	
1 Red	0.10
2 Yellow	0.20
3 Green	0.40
4 Cyan	0.13
5 Blue	0.25
6 Magenta	0.50
7 White	0.18
8 D. Grey	0.05
9 L. Grey	0.10
10-24	obj.
25	0.15
26-29	obj.
30	0.18
31-42	obj.
43	0.20
44-59	obj.
60	0.20
61-251	obj.
252	0.05
253	obj.
254	0.09
255	obj.

ERMS Sp. z o.o.

ERMS Sp. z o.o.  
ul. Zmartychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań  
tel: 609 509 904, 609 282 609

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA		
TYTUŁ RYSUNKU	SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - ZESKOCZNIA - RZUT		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. <b>Piotr JASINIAK</b>	DATA SPORZĄDZENIA: 22.06.2023	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH	7131/45/P/2000		
OPRACOWANIE	mgr inż. <b>Kamila KARŁOWSKA</b>		
OPRACOWANIE I KOORDYNACJA	<b>Krzysztof KARŁOWSKI</b>		
NR PROJEKTU	0 03 67	SKALA	1:50 1:10
		NR RYS.	06