


PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pruszków, 07.02.2023 r.

WSR.271.4.7.2023 (22)

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

dot. Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II (Zagospodarowanie zieleni wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. Kaczanowskiego do ul. Zagłoby) oraz uzupełnienie nasadzeń na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. B. Prusa., nr WSR.271.7.2023

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Dokumentacja dotycząca pielęgnacji istniejącej roślinności dotyczy wszystkich zadań, proszę o jednoznaczną informację które numery inwentaryzacyjne są w zakresie do wykonania w poniższym zamówieniu. Ponieważ jest to kontrakt ryczałtowy Zamawiający powinien to jednoznacznie określić.

Odpowiedź:

Lokalizacja drzew oraz dokładna ilość w załączniku graficznym rysunek INW 001A - TYTUŁ RYSUNKU: INWENTARYZACJA ZIELENI I OPERAT PIELĘGNACYJNY - CZĘŚĆ A.

Pytanie nr 2:

W projekcie jest mowa o ściółkowaniu korą drzew istniejących, proszę o konkretne wskazanie ile drzew należy zaściółkować dla każdego z odcinków i jaka to będzie powierzchnia. Prosimy także o dodanie takiej pozycji do kosztorysów

Odpowiedź:

Powierzchnia ściółkowania wg przedmiaru robót poz. 13 oraz materiał pochodzący z urobku otrzymanego ze zrzębkowania podrostów oraz gałęzi z pielęgnacji istniejącej zieleni na terenie opracowania.

Pytanie nr 3:


Czy w ramach układania faszyny należy darniować skarpy oraz uzupełniać skarpy narzutem kamiennym tak jak mówi ST? Ponieważ kontrakt jest ryczałtowy prosimy o podanie konkretnych ilości materiałów na mb faszyny.

Odpowiedź:

Umocnienie należy wykonać zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót. W etapie A należy wykonać faszynowanie, darniowanie skarp oraz uzupełnienie ubytków ziemią, według potrzeb. Opisane w specyfikacji technicznej umocnienie z narzutem kamiennym przewidziane jest w dalszych częściach inwestycji – omyłka podczas wydzielania etapów projektu.



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy pozycje 1-3 części A dotyczą pielęgnacji istniejącego drzewostanu czy drzew nowo posadzonych?

Odpowiedź:

Pozycje 1-3 części A dotyczą pielęgnacji istniejącej zieleni na terenie opracowania.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 6 części A – „Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonywanych siewem. 12672,00”?

Odpowiedź:

Pozycja 6 części A dotyczy pielęgnacji istniejącego terenu opracowania. Całość terenu opracowania (12672 m²) części A przeznaczona jest do pielęgnacji, zakres zgodnie z operatem pielęgnacyjnym zieleni.

Pytanie nr 6:

Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namulów – prosimy o konkretne wskazanie które fragmenty rzeki należy oczyścić, biorąc pod uwagę że to kontrakt ryczałtowy a cała rzeka jest zanieczyszczona gałęziami i namulami.

Odpowiedź:

Pozycje 4 i 5 dotyczy prac związanych z oczyszczeniem brzegu przy faszynowaniu.

Pytanie nr 7:

Proszę o potwierdzenie że przy zadaniu E nie występują inne roboty jak sadzenie drzew wraz z korowaniem oraz wykonanie trawników i łók kwietnych. Na rysunkach występują zakresy dla wszystkich zadań w ciągu rzeki Utraty a kontrakt jest ryczałtowy, więc prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź:

Zadanie E obejmuje roboty zieleniarskie polegające na wykonaniu trawników, łók kwietnych oraz nasadzeń drzew wraz z korowaniem.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów.

**PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA**

/-/ Paweł Makuch

