

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	m	2953.000		
d.1	0119-03	w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą				
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
2	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²	5906.000		
d.2	0103-01					
3	KNNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	590.600		
d.2	0108-18					
	analogia					
4	KNNR 2-31	Przepusty rurowe pod koroną drogi - Rury PVC o śr. 40 cm - pas drogi powiatowej	m	28.000		
d.2	0605-05					
5	KNNR 2-31	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	4.000		
d.2	0605-05					
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I pobocza (łącznie z dz. 296/1)	m ²	15043.000		
d.2	0103-01					
7	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	6346.000		
d.2	0106-02					
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (łącznie z dz. 296/1)	m ²	8697.000		
d.2	0113-01					
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	6346.000		
d.2	0113-02					
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (łącznie z dz. 296/1)	m ²	10831.000		
d.2	1005-07					
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - łącznie z dz. 296/1	m ²	10831.000		
d.2	0308-01					
12	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	10530.000		
d.2	1005-07					
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - łącznie z dz. 296/1	m ²	10530.000		
d.2	0309-02					
14	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm - łącznie z dz. 296/1	m ²	8123.250		
d.2	0113-06	Krotność = 0.6				
3	45233222-1	Zjazdy				
15	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m ²	364.000		
d.3	0101-05					
16	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	364.000		
d.3	0103-02					
17	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	364.000		
d.3	0113-02					
18	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	364.000		
d.3	1005-07					
19	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	364.000		
d.3	0308-01					
20	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	364.000		
d.3	1005-07					
21	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	364.000		
d.3	0309-02					
4		Oznakowanie drogi				
22	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	16.000		
d.4	0702-04					
23	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	14.000		
d.4	0702-01					
24	KNNR 6	Bariery ochronne na przepustach	m	24.000		
d.4	0703-01					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: