

Znak sprawy: ROIX.271.1.2024

Do wszystkich Wykonawców

/ODPOWIEDZI NA PYTANIA/

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 w Rozborzu”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami**

Pytania:

1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy ust. 5, 8 i 11 § 5 załączonego do postępowania wzoru umowy prosimy o sprecyzowanie sposobu rozliczenia za realizowane roboty tj. prosimy o odpowiedź czy:

- a) rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonane jednorazowo na podstawie faktury VAT końcowej – ust. 5 § 5 wzoru umowy
- b) płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowane na podstawie wystawionych faktur zgodnie z zapisami wstępnej promesy nr Edycja8/2023/844/Polski Ład -ust. 8 § 5 wzoru umowy
- c) rozliczenia za roboty będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych elementów robót-ust. 11 § 5 wzoru umowy.

W związku z zapisami w ust. 6 i 7 § 5 umowy prosimy również o udostępnienie Wstępnej Promesy bądź podanie w % wysokości wkładu własnego Zamawiającego.

2. Poz. 509 Przedmiaru: Proszę o więcej szczegółów co do zabezpieczanego słupa nr 2, jaki to słup, czy szczegóły zabezpieczenia już zostały uzgodnione z PGE, czy wykonawca ma je uzgodnić?
3. Poz. 435 Przedmiaru: Chodzi tu o kompletną szafę RACK 19`?
4. Proszę o podanie podstawowych parametrów dla: zasilacza awaryjnego UPS, rejestratora CCTV, przełącznika 24 porty,
5. Proszę o podanie wymiarów szafy RACK

Odpowiedzi:

Ad. 1. Płatność za realizację przedmiotu umowy będzie dokonana zgodnie z zapisami wstępnej promesy nr Edycja 8/2023/844/Polski Ład. W związku z tym po zrealizowaniu przewidzianego etapu zadania Gmina Przeworsk wypłaci ze środków własnych Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie przedłożonych faktur. Natomiast środki otrzymane z programu Polski Ład zostaną wypłacone po zrealizowaniu zadania na podstawie przedłożonej faktury końcowej. Wkład własny Zamawiającego nie mniej niż 5%.

Ad. 2. Zgodnie z uzgodnieniem z PGE : Wykonać zabezpieczenie mechaniczne słupa oznaczonego na projekcie zagospodarowania w/w działek jako istn. słup SN nr bn 2 P-12(BSW) Jest to trzon linii SN 15 kV GPZ Przeworsk ZNTK stanowisko Nr 22 - lokalizacja, pierwsza linia po prawej stronie.

Zabezpieczenie ma na celu ochronę słupa przed poruszającymi się pojazdami w jego pobliżu i powinno być oznakowane. Wybór metody zabezpieczenia leży po stronie wykonawcy.

Ad. 3. Tak pozycja 435 dotyczy kompletu szafy Rack z wyposażeniem.

Ad. 4. Zgodnie z opisem do projektu: Urządzenia rejestrujące i zasilanie. W pomieszczeniu biurowym nr 2 należy umieścić wisząca szafę RACK 19'' 14U. Szafę należy wyposażyć w UPS o mocy min. 1200W, rejestrator zapewniający przestrzeń dyskową co najmniej 4TB oraz z 8 portami Ethernet PoE. Jednocześnie szafę należy wyposażyć w przełącznik sieci LAN z 12 portami. Min 30W na port. Przełącznik 24-Port 10/100/1000 Mb/s o mocy około 20W bez POE.

Ad. 5. Zgodnie z projektem należy zastosować szafę RACK 19'' o wysokości 14U. Jest to obudowa o przybliżonych wymiarach: (SxGxW) 580x525x680.

ZASTĘPCA WÓJTA
Teresa Wielgos