

Grodzisk Maz., 06.12.2023 r.

DT.43.29.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.:

„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim”

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00513602/01 z dnia 2023-11-24

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.*) przekazuje treść złożonego zapytania wraz z odpowiedzią:

1. Czy Zamawiający posiada pełną i uzgodnioną dokumentację projektową?

Odp. Tak

2. Prosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących możliwości fakturowania częściowego do 90% (zamiast do 50%).

Odp. Nie

3. Czy materiały rozbiórkowe należą do Wykonawcy robót?

Odp. Tak

4. Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

Odp. Nie

5. Czy warstwę stabilizacji cementem należy wykonać jako gotową mieszankę dowiezioną z betoniarni?

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z atestowanego tłucznia betonowego?

Odp. Nie

7. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie oznakowania pionowego? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. Zakres robót został określony w dokumentacji i przedmiarze robót.

8. Prosimy o informację, czy przy przejściach dla pieszych należy ułożyć płytki betonowe żółte z wypustkami? Prosimy o przedmiary robót.

Odp. Należy wycenić zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót

9. Czy w zakres robót wchodzi wycinka drzew i karczowanie krzewów? Prosimy o przedmiary robót oraz projekt inwentaryzacji zieleni.

Odp. Nie

10. Prosimy o informację, czy występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym (np. słupami)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. Nie

11. Czy zjazdy należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm szarej typu Holland?

Odp. Zjazdy należy wykonać z kostki szarej typ Behaton gr. 8cm.

12. Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka istniejących ogrodzeń? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. Nie

13. Czy w zakres robót wchodzi przestawienie istniejących słupów?- jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. Nie

14. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie nasypów, wymiana gruntów lub ich wzmocnienie? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. Nie

15. Czy zjazdy i włączenia w drogi boczne mają podbudowę z kruszywa łamanego gr.20cm (przekrój) czy 15cm (OPZ)?

Odp. 20 cm zgodnie z dokumentacją

16. Czy zjazdy i włączenia w drogi boczne mają warstwę kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 20cm (przekrój) czy 15cm (OPZ)?

Odp. 20cm zgodnie z dokumentacją

17. Prosimy o przesłanie tabeli robót ziemnych. Według naszych obliczeń robót ziemnych jest dwukrotnie za mała ilość.

Odp. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

18. Z OPZ wynika, że cała ścieżka ma 3128m². W przedmiarze robót brakuje ponad 300m² ścieżki. Prosimy o ustosunkowanie się.

Odp. OPZ nie zawiera wskazanych ilości. Należy wycenić zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót.