

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa GCK w Ulanowie
ADRES INWESTYCJI : ul.T.Buli 8, 37- 410 Ulanów
INWESTOR : Gmina i Miasto Ulanów
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 5, 37 - 410 Ulanów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marian Daczyński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2024r.

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont piwnic			
1	KNR 4-04 d.1 0301-07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm (110m2) 110*0,15	m ³ m ³	 16,500	 16,500
				RAZEM	16,500
2	KNR 4-04 d.1 0301-06	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm (191m2) 191*0,10	m ³ m ³	 19,100	 19,100
				RAZEM	19,100
3	KNR 2-01 d.1 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 28,65	m ³ m ³	 28,650	 28,650
				RAZEM	28,650
4	KNNR 3 d.1 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami- okładzina schodów z lastrico 9,00	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
5	KNNR 3 d.1 0403-02	Rozbiórka elementów żelbetowych część balkonu 1,95	m ³ bet. m ³ bet.	 1,950	 1,950
				RAZEM	1,950
6	KNNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 83,90*0,15	m ³ m ³	 12,585	 12,585
				RAZEM	12,585
7	KNNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej gr.25cm 14,10	m ³ m ³	 14,100	 14,100
				RAZEM	14,100
8	KNNR 3 d.1 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 3,60	m ³ m ³	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
9	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 107,50	m ² m ²	 107,500	 107,500
				RAZEM	107,500
10	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 290,00	m ² m ²	 290,000	 290,000
				RAZEM	290,000
11	KNNR 2 d.1 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 217,92	m ² m ²	 217,920	 217,920
				RAZEM	217,920
12	KNNR 2 d.1 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x120 układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 83,00	m ² m ²	 83,000	 83,000
				RAZEM	83,000
13	KNNR 2 d.1 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną raz z podkładem samopoziomującym 140,00	m ² m ²	 140,000	 140,000
				RAZEM	140,000
14	KNNR 2 d.1 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki C25 gr.10 cm 191m2 19,10	m ³ m ³	 19,100	 19,100
				RAZEM	19,100
15	KNNR 2 d.1 0601-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy podkładowej gr. 4mm SBS na gorąco jednowarstwowe 205,00	m ² m ²	 205,000	 205,000
				RAZEM	205,000
16	KNR 2-02 d.1 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr.15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 191,00	m ² m ²	 191,000	 191,000
				RAZEM	191,000
17	KNNR 2 d.1 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa gr. 0,3 mm 205,00	m ² m ²	 205,000	 205,000
				RAZEM	205,000
18	KNNR 2 d.1 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm łącznie 6 cm Krotność = 3 191,00	m ² m ²	 191,000	 191,000
				RAZEM	191,000
19	KNNR 2 d.1 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej wys. 10 cm 105,8	m m	 105,800	 105,800

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 2 d.1 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x120 mocowanymi na klej - listwy wykończeniowe 48,20	m ² m ²	RAZEM 48,200	105,800 48,200
21	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż drzwi wewnętrznych wzmocnionych ramiakiem drewnianym z wypełnieniem płytą meblową prefabrykowanych kompletnych z ościeżnicami opaskowymi 8,00	szt szt	8,000	8,000
22	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 S 200 z okuciami 3,80	m ² m ²	3,800	3,800
23	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil ciepły z okuciami 12,20	m ² m ²	12,200	12,200
24	KNR-W 2-02 d.1 1040-05	Ścianki aluminiowe- naświetle profil ciepły 4,60	m ² m ²	4,600	4,600
25	NNRNKB d.1 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW-dwukomorowe 1,26	m ² m ²	1,260	1,260
26	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią 250,00	m ² m ²	250,000	250,000
27	KNR 4-01 d.1 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach gruntem kwarcowym. 448,0	m ² m ²	448,000	448,000
28	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 448,00	m ² m ²	448,000	448,000
29	KNR-W 2-02 d.1 1503-01	Malowanie zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie Krotność = 2 24,00	m ² m ²	24,000	24,000
30	KNNR 2 d.1 1402-02	Malowanie farbą lateksową podłoży gipsowych na ścianach Krotność = 2 300	m ² m ²	300,000	300,000
31	KNR 19-01 d.1 0334-05	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowane nadproża ceramiczne prefabrykowane 9,60	m m	9,600	9,600
32	KNR 2-02 d.1 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem IP 2szt.-140cm, 3szt.200cm i 1szt.300 cm waga stali 766,88 kg 766,88	kg kg	766,880	766,880
33	KNR-W 2-02 d.1 1520-01 analogia	Tapetowanie ścian tapetą gładką - dostawa i montaż drukowanych tapet na ściany 130,00	m ² m ²	130,000	130,000
34	KNR AT-43 d.1 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi akustycznymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm 192	m ² m ²	192,000	192,000
35	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 16,5+9*0,05+1,95+83,9*0,15+14,10	m ³ m ³	45,585	45,585
36	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 45,585	m ³ m ³	45,585	45,585
				RAZEM	45,585

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Utwardzenie nawierzchni			
37	KNNR 1 d.2 0410-01	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną	m ²		
		44,30	m ²	44,300	
				RAZEM	44,300
38	KNNR 1 d.2 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi otworowymi meba gr 10cm	m ²		
		44,30	m ²	44,300	
				RAZEM	44,300
39	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		53,32	m ²	53,320	
				RAZEM	53,320
40	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z płyt tarasowych grubości 6 cm na podsypce betonowej B10 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		53,32	m ²	53,320	
				RAZEM	53,320

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Ściana oporowa			
41	KNR 2-01 d.3 0202-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 281,80	m ³ m ³	281,800	
				RAZEM	281,800
42	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 281,800	m ³ m ³	281,800	
				RAZEM	281,800
43	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 281,800	m ³ m ³	281,800	
				RAZEM	281,800
44	KNNR 2 d.3 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki C12/15 2,00	m ³ m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNNR 2 d.3 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych 2*46,62	m ² m ²	93,240	
				RAZEM	93,240
46	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 1,325	t t	1,325	
				RAZEM	1,325
47	KNNR 2 d.3 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 11,65	m ³ m ³	11,650	
				RAZEM	11,650
48	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgoci.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfaltowo- kauczukowa - pierwsza warstwa 55,00	m ² m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
49	KNR 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgoci.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.kauczukowa druga i nast.warstwa 55,00	m ² m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
50	KNR 2-01 d.3 0202-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 80,00	m ³ m ³	80,000	
				RAZEM	80,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Schody zewnętrzne			
51	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 10,00	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
52	KNNR 2 d.4 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie 9,22	m ² m ²	 9,220	 9,220
				RAZEM	9,220
53	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0,215	t t	 0,215	 0,215
				RAZEM	0,215
54	KNNR 2 d.4 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 2,30	m ³ m ³	 2,300	 2,300
				RAZEM	2,300
55	KNR 2-02 d.4 2112-02	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm - schody zewnętrzne i wewnętrzne z płyt granitowych 14,20+6,07	m ² m ²	 20,270	 20,270
				RAZEM	20,270
56	KNR 2-02 d.4 1207-03	Balustrady i poręcze schodowe ze stali nierdzewnej zewnętrzne i wewnętrzne 36,25+6,4	m m	 42,650	 42,650
				RAZEM	42,650

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Izolacja ściany zewnętrznej			
57	KNR AT-26 d.5 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru szczotką drucianą 68,20	m ² m ²	68,200	68,200
				RAZEM	68,200
58	KNNR 3 d.5 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. 68,20	m ² m ²	68,200	68,200
				RAZEM	68,200
59	KNR 2-02 d.5 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z masy dyspersyjnej pierwsza warstwa 68,20	m ² m ²	68,200	68,200
				RAZEM	68,200
60	KNR 2-02 d.5 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z masy dyspersyjnej druga i nast.warstwa 68,20	m ² m ²	68,200	68,200
				RAZEM	68,200
61	KNR 2-02 d.5 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x120 cm układanych na klej metodą kombinowaną Piwnica 1,92*1,2	m ² m ²	2,304	2,304
				RAZEM	2,304
62	KNR 2-02 d.5 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr. 10 pionowe na kleju bitumicznym 68,20	m ² m ²	68,200	68,200
				RAZEM	68,200
63	KNR K-04 d.5 0103-07 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach Krotność = 2 68,20	m ² m ²	68,200	68,200
				RAZEM	68,200
64	KNR 2-21 d.5 0609-01	Okładziny z płytek na ścianach 120x280 68,20	m ² m ²	68,200	68,200
				RAZEM	68,200

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Szyby windowy			
65	KNNR 3 d.6 0403-02	Rozbiórka elementów żelbetowych zadaszona pod szybwindowy 2*2*0,15	m ³ bet. m ³ bet.		
				0,600	
				RAZEM	0,600
66	KNR 2-01 d.6 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 21,00	m ³ m ³		
				21,000	
				RAZEM	21,000
67	KNNR 2 d.6 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki C12/15 2*2*0,1	m ³ m ³		
				0,400	
				RAZEM	0,400
68	KNR 2-02 d.6 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy podkładowej gr.4mm powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa 2*2	m ² m ²		
				4,000	
				RAZEM	4,000
69	KNR 2-02 d.6 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy gr.5mm SBS powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa 2*2	m ² m ²		
				4,000	
				RAZEM	4,000
70	KNNR 2 d.6 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych 98*2	m ² m ²		
				196,000	
				RAZEM	196,000
71	KNR 2-02 d.6 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 1,80	t t		
				1,800	
				RAZEM	1,800
72	KNNR 2 d.6 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 15,90	m ³ m ³		
				15,900	
				RAZEM	15,900
73	KNR 2-02 d.6 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfaltowo- kauczukowa - pierwsza warstwa 55,00	m ² m ²		
				55,000	
				RAZEM	55,000
74	KNR 2-02 d.6 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.kauczukowa druga i nast.warstwa 55,00	m ² m ²		
				55,000	
				RAZEM	55,000
75	KNR 2-02 d.6 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 88,00	m ² m ²		
				88,000	
				RAZEM	88,000
76	KNR 19-01 d.6 0814-01 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych ozdobnych na ścianach płaskich 88,00	m ² m ²		
				88,000	
				RAZEM	88,000
77	kalk. własna d.6 1	Dostawa i montaż dźwigu osobowego 630 kg elektrycznego wraz z sterowaniem ,uruchomieniem i odbiorem UDT 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Remont parteru/ strona prawa			
78	KNNR 3 d.7 0403-02	Rozbiórka elementów żelbetowych zadaszania betonowego oraz schodów	m ³ bet.		
		6,80	m ³ bet.	6,800	
				RAZEM	6,800
79	KNNR 3 d.7 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami- okładzina schodów z lastrico	m ²		
		31,00	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
80	KNR 2-02 d.7 2112-02	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm - schody zewnętrzne i wewnętrzne z płyt granitowych	m ²		
		32,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
81	KNNR 2 d.7 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²		
		8,00	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
82	KNR 2-02 d.7 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,45	t	0,450	
				RAZEM	0,450
83	KNNR 2 d.7 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		1,8	m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
84	kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszania schodów zewnętrznych z płyt szklanych klejonych oszer.1,2m x10 mb	m ²		
		1,2*10	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
85	KNR 4-04 d.7 0301-07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm schodów betonowych pom.1,6	m ³		
		1,45	m ³	1,450	
				RAZEM	1,450
86	KNR 2-02 d.7 0212-01 analogia	Stropy z pustaków typuTERIVA na belkach prefabrykowanych	m ²		
		13,75	m ²	13,750	
				RAZEM	13,750
87	KNNR 3 d.7 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		92,40*0,15	m ³	13,860	
				RAZEM	13,860
88	KNNR 3 d.7 0801-03	Zerwanie posadzek i na schodach cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
		296,47	m ²	296,470	
				RAZEM	296,470
89	KNNR 2 d.7 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
		296,47	m ²	296,470	
				RAZEM	296,470
90	KNNR 2 d.7 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x120 układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
		145,00	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
91	KNNR 2 d.7 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej wys. 10 cm	m		
		41,0	m	41,000	
				RAZEM	41,000
92	KNNR 2 d.7 1206-01 analogia	Posadzki z wykładzin dywanowych sztucznych rulonowych , pom. biurowe	m ²		
		57,80	m ²	57,800	
				RAZEM	57,800
93	KNNR 2 d.7 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych LVT na kleju	m ²		
		146,55	m ²	146,550	
				RAZEM	146,550
94	KNNR 3 d.7 0403-02	Rozbiórka elementów żelbetowych schodów na piętro	m ³ bet.		
		1,50	m ³ bet.	1,500	
				RAZEM	1,500
95	KNNR 2 d.7 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²		
		7,50	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0,25	t t	 0,250	 0,250
				RAZEM	0,250
97 d.7	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 1,85	m ³ m ³	 1,850	 1,850
				RAZEM	1,850
98 d.7	KNR 2-02 1121-06 analogia	Okładziny schodów z płytek o wym. 60x60 cm lub 30x120 układanych na klej metodą kombinowaną 17,40+8,70	m ² m ²	 26,100	 26,100
				RAZEM	26,100
99 d.7	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x120 układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm pom.1/1 25,90	m ² m ²	 25,900	 25,900
				RAZEM	25,900
100 d.7	KNR 2-02 1121-06 analogia	Okładziny schodów z płytek o wym. 60x60 cm lub 60x120 układanych na klej metodą kombinowaną stopnice ryflowane 5,3+5,1	m ² m ²	 10,400	 10,400
				RAZEM	10,400
101 d.7	KNR 2-02 1207-03	Balustrady i poręcze schodowe ze stali nierdzewnej 10,20	m m	 10,200	 10,200
				RAZEM	10,200
102 d.7	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x120 układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm pom.2/4 48,60	m ² m ²	 48,600	 48,600
				RAZEM	48,600
103 d.7	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian z okładzin drewnianych 96,00	m ² m ²	 96,000	 96,000
				RAZEM	96,000
104 d.7	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 104,90*0,15	m ³ m ³	 15,735	 15,735
				RAZEM	15,735
105 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na cholu przy oknach 56,00	m ² m ²	 56,000	 56,000
				RAZEM	56,000
106 d.7	KNR 4-01 1306-01	Demontaż witryn stalowych 17,10	m ² m ²	 17,100	 17,100
				RAZEM	17,100
107 d.7	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej wraz z poszerzeniem otworów gr.25cm 5,24	m ³ m ³	 5,240	 5,240
				RAZEM	5,240
108 d.7	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW trójszybowe 26,04	m ² m ²	 26,040	 26,040
				RAZEM	26,040
109 d.7	KNNR 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 1,10	m ³ m ³	 1,100	 1,100
				RAZEM	1,100
110 d.7	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 25,50	m ² m ²	 25,500	 25,500
				RAZEM	25,500
111 d.7	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 6,0	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
112 d.7	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 130,00	m ² m ²	 130,000	 130,000
				RAZEM	130,000
113 d.7	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x120 mocowanymi na klej - listwy wykończeniowe 82,20	m ² m ²	 82,200	 82,200
				RAZEM	82,200

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	KNR 0-35 d.7 0124-04 analogia	Kabiny ustępowe, trzyścienne, kwadratowe, z szybami z płyt HPL gr.10 mm wrazz okuciami 5szt	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
115	KNNR 2 d.7 1103-01	Montaż drzwi wewnętrznych wzmocnionych ramiakiem drewnianym z wypełnieniem płytą meblową prebrykowanych kompletnych z ościeżnicami opaskowymi 5,00	szt		
			szt	5,000	
				RAZEM	5,000
116	KNR-W 2-02 d.7 1040-05	Ścianki aluminiowe	m ²		
		97,30	m ²	97,300	
				RAZEM	97,300
117	KNR-W 2-02 d.7 1040-05	Ścianki aluminiowe EI 60	m ²		
		31,25	m ²	31,250	
				RAZEM	31,250
118	KNR-W 2-02 d.7 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 S 200 z okuciami, samozamykacz, system RKZ 7,32	m ²		
			m ²	7,320	
				RAZEM	7,320
119	KNR-W 2-02 d.7 1040-01	Drzwi aluminiowe profil ciepły z okuciami, samozamykacz, system RKZ	m ²		
		10,34	m ²	10,340	
				RAZEM	10,340
120	KNR-W 2-02 d.7 1040-01	Drzwi aluminiowe wewnętrzne z okuciami,	m ²		
		3,85	m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
121	KNR-W 2-02 d.7 1040-01	Drzwi aluminiowe wewnętrzne EI 30 z okuciami,	m ²		
		5,85	m ²	5,850	
				RAZEM	5,850
122	KNR-W 2-02 d.7 1040-05	Ścianki aluminiowe profil ciepły witryna	m ²		
		5,85	m ²	5,850	
				RAZEM	5,850
123	KNR-W 2-02 d.7 1040-01	Drzwi aluminiowe profil ciepły z okuciami,	m ²		
		27,90	m ²	27,900	
				RAZEM	27,900
124	KNR AT-43 d.7 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi akustycznymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm	m ²		
		25,30	m ²	25,300	
				RAZEM	25,300
125	KNR 0-14 d.7 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01, bez wełny mineralnej 52,00	m ²		
			m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
126	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
		350,00	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
127	KNR 4-01 d.7 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach gruntem kwarcowym.	m ²		
		548,00	m ²	548,000	
				RAZEM	548,000
128	KNNR 2 d.7 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		548,00	m ²	548,000	
				RAZEM	548,000
129	KNR-W 2-02 d.7 1503-01	Malowanie zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych - sufitów i ścian ręcznie Krotność = 2 148,00	m ²		
			m ²	148,000	
				RAZEM	148,000
130	KNR-W 2-02 d.7 1520-01 analogia	Tapetowanie ścian tapetą gładką - dostawa i montaż drukowanych tapet na ściany	m ²		
		400,00	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.7	KNNR 3 1001-03 analogia	Docieplenie ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej, tynkowanej lub mozaice szklanej -uzumelnienie elewacji po usunięciu balkonu 15,00	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Remont parteru/ strona lewa pom.1.11			
132	KNR 4-01 d.8 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach gruntem kwarcowym. istniejące lastrico	m ²		
		66,50	m ²	66,500	
				RAZEM	66,500
133	KNNR 2 d.8 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 10 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
		66,50	m ²	66,500	
				RAZEM	66,500
134	KNNR 2 d.8 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych LVT na kleju	m ²		
		66,50	m ²	66,500	
				RAZEM	66,500
135	KNNR 2 d.8 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej wys. 10 cm	m		
		3,82	m	3,820	
				RAZEM	3,820
136	KNNR 3 d.8 0303-02	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
		1,20	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
137	KNNR 3 d.8 0302-02 analogia	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
		0,80	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
138	KNR 2-02 d.8 0125-05	Założenie belek stalowych IP140 z osiatkowaniem 1szt dł.1,2m	kg		
		13*1,2	kg	15,600	
				RAZEM	15,600
139	KNR 2-02 d.8 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
140	KNR-W 4-01 d.8 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		18,70	m ²	18,700	
				RAZEM	18,700
141	KNNR 3 d.8 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		3,74*0,4	m ³	1,496	
				RAZEM	1,496
142	KNR-W 2-02 d.8 1039-03	Okna aluminiowe profil ciepły o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
		17,55	m ²	17,550	
				RAZEM	17,550
143	KNR-W 2-02 d.8 1039-03	Okna aluminiowe profil ciepły EI 30 o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
		5,85	m ²	5,850	
				RAZEM	5,850
144	KNR 4-01 d.8 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		10,88	m	10,880	
				RAZEM	10,880
145	KNR 4-01 d.8 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) -uzupełnienie tynku na elewacji	m ²		
		5,2	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
146	KNR AT-43 d.8 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi akustycznymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi aluminiowymi co 120 cm	m ²		
		66,83	m ²	66,830	
				RAZEM	66,830
147	KNR 0-14 d.8 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01, bez wełny mineralnej	m ²		
		12,00	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
148	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
		66,50	m ²	66,500	
				RAZEM	66,500

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.8	KNR 4-01 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach gruntem kwarcowym. 70,00	m ² m ²	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
150 d.8	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 70,00	m ² m ²	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
151 d.8	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie Krotność = 2 30,00	m ² m ²	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
152 d.8	KNR-W 2-02 1520-01 analogia	Tapetowanie ścian tapetą gładką - dostawa i montaż drukowanych tapet na ściany 40,00	m ² m ²	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
153 d.8	kalk. własna	Demontaż podnośnika schodowego dla osób niepełnosprawnych i ponowny montaż. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000